

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, para a execução de toda a empreitada, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, bem como sua remoção total e limpeza da área do final da obra.	vg	1
	2	BETÃO DE LIMPEZA		
2	2.1	Colocação de betão C12/15 em regularização e limpeza sob fundações, incluindo preparação e compactação do terreno e todos os trabalhos. O betão será a fornecer pelo Dono de Obra.	m3	30,91
	3	FUNDAÇÕES		
3	3.1	Colocação de betão C25/30 (Classe Exposição XC2), incluindo vibração mecânica, cofragem devidamente oleada e tratada, moldes e esferovite, descofragem, tratamento e limpeza dos painéis escoramentos e entivações necessárias, moldes, furações, negativos, corte, moldagem e montagem de armaduras em varão de aço A400NR de acordo com o projecto. O betão será fornecido pelo Dono de Obra.	m3	141,12
	4	MUROS		
4	4.1	Colocação de betão C25/30 (Classe Exposição XC1), incluindo vibração mecânica, cofragem devidamente oleada e tratada, moldes e esferovite, descofragem, tratamento e limpeza dos painéis escoramentos e entivações necessárias, moldes, furações, negativos, corte, moldagem e montagem de armaduras em varão de aço A400NR de acordo com o projecto. O betão será fornecido pelo Dono de Obra.	m3	168,14
	5	AÇO		
5	5.1	Fornecimento de varão de aço A400NR DN10mm.	kg	8931,469 99999999 9
6	5.2	Fornecimento de varão de aço A400NR DN12mm.	kg	12214