

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Remoções		
1	1.1	Remoção das luminárias pimenteiros identificadas na peça desenhada, incluindo parafusos e acessórios de montagem e transporte a local a indicar pela fiscalização da obra, até 6 km de distância, descarga e empilhamento, conforme PPG RCD. Inclui execução de união termoretractil para os pimenteiros que não serão substituídos por colunas, enterramento do cabo à medida regulamentar e remoção da pequena base de cimento existente. Inclui abertura e tapamento de vala.	UN	49
2	1.2	Remoção da coluna de 4m danificada e acessórios de montagem e transporte a local a indicar pela fiscalização da obra, até 6 km de distância, descarga e empilhamento, conforme PPG RCD.	UN	1
	2	Preparação		
3	2.1	Execução de base para encastramento das novas colunas em manilha de 400mm com fechamento em pó de pedra.	UN	23
	3	Equipamentos de iluminação		
4	3.1	Fornecimento e montagem de colunas de iluminação troncocónicas, com 4m de altura, do tipo "Dael", ou equivalente, desenho igual às existentes, com acabamento na cor Ral 7021 e luminária do tipo CREE modelo XSPA2S, ou equivalente, com IP66, 4000K, 35W. Colunas completamente equipadas, incluindo eléctrodo de terra e todos os acessórios necessários à perfeita montagem e fixação.	UN	24