



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	NOTAS INICIAIS a) Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos. b) Na preparação da Proposta as Firmas Concorrentes deverão visitar o local da empreitada, de forma a se inteirarem de todas as dificuldades e condicionantes à execução dos trabalhos. Para tal deverão contactar a CMA, para visita ao local. c) Todas as dimensões são aproximadas, pelo que, deverão ser confirmadas em obra.		
	1	PREPARAÇÃO		
	1.1	Limpeza mecânica de todas as fachadas através da utilização de jato de água à pressão a diferentes temperaturas (fria, quente ou vapor de água, e de elemento molhado e desinfetante aquoso para paredes tipo "Dyruwash" ref. 9360 da Dyrup, ou equivalente, projetado através de veículo aquoso, começando pela parte mais alta da fachada em faixas horizontais, para a remoção de material mal aderente, grafitis, ou contaminações. Incluindo as provas prévias necessárias para ajustar os parâmetros da limpeza e evitar danos nos materiais, transporte, montagem e desmontagem de equipamento; eliminação dos detritos acumulados nas zonas inferiores com água abundante e manualmente em consolas e saliências. Inclui todos os meios e trabalhos acessórios, bem como limpeza, triagem, carga, remoção e transporte a operador licenciado (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e resíduos resultantes deste trabalho.		
1	1.1.1	Betão	m2	273,38
2	1.1.2	Reboco à base de cimento	m2	281,59
3	1.1.3	Tijoleira	m2	170,64
4	1.2	Picagem de reboco à base de cimento em "V" com cerca de 20mm de largura nas zonas de fissuras de maior saliência, picagem do reboco desde o nível do pavimento até altura que se verifique maior degradação do reboco, com meios manuais, sem deteriorar a superfície de suporte que ficará descoberta e preparada para o seu revestimento posterior. Inclui todos os meios e trabalhos acessórios necessários, bem como limpeza, triagem, carga, remoção e transporte a operador licenciado (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e resíduos resultantes deste trabalho.	m2	98,4
5	1.3	Após picagem das zonas, fornecimento e regularização do suporte com argamassa de reparação, tipo "weberplast decor plus" da Weber ou equivalente. Aplicar rede de fibra de vidro tipo "weber.therm rede normal" da Weber, ou equivalente, nos locais em que se verifique necessário (nomeadamente onde exista heterogeneidade de materiais), permitindo uma maior resistência nas áreas mais afetadas. A área de aplicação deve estar resistente e limpa. Inclui todos os meios e trabalhos acessórios necessários para um perfeito acabamento final bem como, limpeza, triagem, carga, remoção e transporte a operador licenciado (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e resíduos resultantes deste trabalho.	m2	98,4
	2	PINTURA EXTERIOR		
6	2.1	Pintura de paredes exteriores em reboco à base de cimento, com tinta aquosa 100% acrílica com acabamento areado fino mate, tipo "10125 Novaqua HD da CIN", ou equivalente, duas demãos, cor branca, incluindo primário do tipo "54-850 Cinolite primer da CIN", ou equivalente, cor branca, prévia preparação das superfícies, lixagens. Inclui todos os meios e trabalhos acessórios para um perfeito acabamento final bem como, limpeza, triagem, carga, remoção e transporte a operador licenciado (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e resíduos resultantes deste trabalho.	m2	281,59
7	2.2	Pintura de paredes exterior em betão à vista, com tinta aquosa de alta durabilidade para fachadas, 100% acrílico, com acabamento fosco e textura areada fina. tipo "10-175 Novatex HD da CIN", ou equivalente, duas demãos, de cor cinza betão, a confirmar em obra, incluindo prévia preparação das superfícies, pintura com primário tipo "54-850 Cinolite primer, da CIN", ou equivalente, duas demãos e todos os meios e trabalhos acessórios para um perfeito acabamento final bem como, limpeza, triagem, carga, remoção e transporte a operador licenciado (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e resíduos resultantes deste trabalho.	m2	273,38
	3	ARRANJOS DIVERSOS		



Câmara Municipal de Alenquer

Procedimento 21/2022_CMA

	3.1	Fornecimento e reparação de estores exteriores iguais ou equivalentes aos existente com as seguintes dimensões:		
8	3.1.1	larg. 1,00m x 2,00m	UN	3
9	3.1.2	larg. 2,00m x 1,00m	UN	1
10	3.2	Pintura de paredes a tinta de esmalte, lavável, anti-fungos, com acabamento mate, mínimo 2 demãos, sobre paramentos interiores em estuque, executadas de acordo com a peça desenhada n.º 03, incluindo primário, todos os materiais, trabalhos preparatórios e complementares. Consideram-se neste artigo todos os trabalhos de reparação de fissurações necessários com aplicação de argamassas compatíveis com o suporte.	m2	42,54
11	3.3	Fornecimento e aplicação de rodapés em madeira iguais, ou equivalentes, aos existentes com uma espessura de 2cm e altura de 10cm. Limpeza, triagem e separação de resíduos existentes na preparação, execução e finalização desta tarefa e posteriormente encaminhamento a operador licenciado (peça desenhada n.º 03).	m	292
12	3.4	Pintura de tetos a tinta de esmalte, lavável, anti-fungos, com acabamento mate, mínimo 2 demãos, sobre paramentos interiores em estuque, executado de acordo com a peça desenhada n.º 06, incluindo primário, todos os materiais, trabalhos preparatórios e de acabamento. Consideram-se neste artigo todos os trabalhos de reparação de fissurações necessários com aplicação de argamassas compatíveis com o suporte.	m2	19,63
13	3.5	Remoção de rodapé existente de acordo com a peça desenhada n.º 03, limpeza, triagem e separação de resíduos existentes na preparação, execução e finalização desta tarefa e posteriormente encaminhamento a operador licenciado.	m	288,4