

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento e montagem de ramal de média tensão, com subida a poste, que inclui seccionador e caixas de ligação na cela de cliente, todas as taxas, materiais e trabalhos necessários - cfr PLR 920000015600	vg	1
2	2	Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16 + tubo PVC63 para IP, conforme peças escritas e desenhadas, incluindo acessórios terminais e ligação às colunas de IP e quadro eléctrico.	m	850
3	3	Fornecimento e montagem de colunas metálicas de enterrar, para iluminação pública, com 8 m de altura útil, braço de 1,25 m, de secção octogonal, devidamente enterradas e dimensionadas para suportar ventos até 180 Km/h, constituídas por troços independentes de secção octogonal, fabricadas em Aço St 37-2 de composição adequada ao processo de galvanização, devidamente electrificadas e ligadas à terra, incluindo o respetivo elétrodo de terra.	UN	24
4	4	Fornecimento e montagem de luminária para IP, consideradas de uso corrente pela concessionária da rede, com tecnologia LED 28 W, DMA C71-111/N. Corrente Especificada = 500 mA, Temperatura de Cor 3950° K.	UN	24