

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo placas de obra e telas finais da empreitada.	vg	1
2	2	Implementação, manutenção e desenvolvimento do PSS	vg	1
	3	Abertura e aterro por camadas compactadas, de valas para rede mista, baixa e média tensão (BT/MT) e rede de telecomunicações, por processos adequados, incluindo baldeação e entivação se necessário, drenagem e trabalhos decorrentes da própria natureza do solo, intersecção de infra-estruturas existentes, trabalhos de protecção eventualmente necessários, transporte a depósito dos produtos reutilizáveis e a vazadouro dos que não o sejam, nas classes de terreno a seguir indicadas, de acordo com pormenor desenhado e peças escritas. Incluindo reposição de pavimento em alfalto e/ou cubo de granito.		
3	3.1	a) Classe A - 25%	m3	210
4	3.2	b) Classe B - 25%	m3	200
5	3.3	c) Classe C - 50%	m3	400
6	4	Levantamento e corte de pavimento existente em betuminoso, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro	m2	1500
7	5	Construção de base de granulometria extensa com espessura de 20cm, incluindo abertura de caixa, regularização, espalhamento e compactação	m2	1500
8	6	Misturas betuminosas a quente com características de regularização, com 8cm de espessura, incluindo rega de impregnação.	m2	1500
9	7	Misturas betuminosas a quente com características de desgaste, com 4cm de espessura, incluindo regs de colagem.	m2	1500
10	8	Fornecimento e aplicação de areia ou areão, na regularização de vala e almodafa de assentamento de tubagem, incluindo compactação	m3	200
11	9	Aterro de vala com terra cirandada, incluindo compactação por camadas de 20cm	m3	500
12	10	Remoção de produtos sobantes, incluindo carga e transporte a vazadouro do empreiteiro	m3	225
13	11	Fornecimento e montagem de caixas de visita para rede mista BT/MT, conforme peças escritas e desenhos anexos, com tampa D400 e marcação indelével das palavras \"CMA Electricidade\".	UN	16
14	12	Fornecimento e assentamento, incluindo acessórios, de tubagem homologada em PVC rígido f125/6kg dispostos conforme peças escritas e desenhos anexos, para rede de iluminação pública	m	650
15	13	Fornecimento e montagem de caixas de visita do tipo CVR2 com tampas D400, conforme peças escritas e desenhos anexos e marcação indelével das palavras \"CMA TELECOM\".	UN	9
16	14	Fornecimento e assentamento, incluindo acessórios, de tubagem homologada para telecomunicações, em PVC rígido f110/6kg dispostos conforme peças escritas e desenhos anexos.	m	1750