

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do PSS e PGR conforme modelos aprovados e de acordo com as normas legais em vigor.	vg	1
	1.3	Condutas		
3	1.3.1	Escavação manual ou mecânica em abertura de vala em terreno de qualquer natureza para implantação da tubagem , incluindo remoção dos produtos escavados	m3	822,47
4	1.3.2	Escavação manual ou mecânica em abertura de vala em rocha (30%) para implantação da tubagem, incluindo remoção dos produtos escavados	m3	352,49
5	1.3.3	Aterro de valas com terras resultantes da escavação isentas de pedras e raízes, incluindo compactação mecânica, com espalhamento dos produtos sobranes	m3	820
6	1.3.4	Aterro de valas com terras de emprestimo, incluindo compactação mecânica, com espalhamento dos produtos sobranes	m3	340
7	1.3.5	Fornecimento e assentamento de tubagem DN 200 para águas residuais	ml	200
8	1.3.6	Fornecimento e assentamento de tubagem DN 315 para águas pluviais	ml	200
9	1.3.7	Construção de caixas de visita préfabricadas em betão com 1,00mts de diâmetro para águas pluviais	UN	5
10	1.3.8	Construção de caixas de visita préfabricadas em betão com 1,00 mts de diâmetro para águas residuais	UN	5