

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MARCAÇÃO RODOVIÁRIA NO INTERIOR DO PERIMETRO URBANO DE VILA NOVA DE PAIVA		
	1.1	Sinalização Horizontal, incluindo implantação, fornecimento e colocação, de acordo com o C.E. e desenhos de pormenor, incluindo pré-marcação quando necessário.		
	1.1.1	Marcas longitudinais (a medição corresponde à extensão da via onde a marca é aplicada e não à extensão realmente pintada)		
1	1.1.1.1	Linha branca contínua LBC (M1) com 0,10 m de largura	m	16024
2	1.1.1.2	Linha branca tracejada LBT (M2) relação traço/espaco com 2/5 m e linha branca tracejada de aviso LBTa (M4) relação traço/espaco 2,5/1 ambas com 0.10m de largura.	m	21093
	1.2	Marcas transversais		
3	1.2.1	Passagem para peões, com largura de 4.00 m (M11) (medição da área efectivamente pintada)	m2	1692
	2	MARCAÇÃO RODOVIÁRIA NAS ESTRADAS DO CONCELHO (fora do perímetro urbano)		
	2.1	Sinalização Horizontal, incluindo implantação, fornecimento e colocação, de acordo com o C.E. e desenhos de pormenor, incluindo pré-marcação quando necessário.		
	2.1.1	Marcas longitudinais (a medição corresponde à extensão da via onde a marca é aplicada e não à extensão realmente pintada)		
4	2.1.1.1	Linha branca contínua LBC (M1), linha branca descontinua LBT (M2) relação traço/espaco 4/10, linha branca descontinua de aviso LBTa (M4) relação traço/espaco 5/2, todas com 0,12m de largura.	m	53605
	2.2	Interceções e rotundas		
5	2.2.1	Linha branca contínua LBC (M1) com 0,12m de largura.	m	1250
6	2.2.2	Linha branca tracejada LBTg (M6) relação traço/espaco 1,5/2 com 0,12m de largura.	m	420
7	2.2.3	inha branca tracejada LBTc () relação traço/espaco 0,40/0,30 com 0,12m de largura.	m	40
	2.3	Marcas transversais		
8	2.3.1	Passagem para peões, com largura de 4.00 m (M11) (medição da área efectivamente pintada)	m2	533
9	2.3.2	Barra de paragem, com largura de 0,50 m (medição da área efectivamente pintada)	m2	35
	3	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
10	3.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção dos meios de segurança e higiene e saúde no trabalho de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
11	3.2	Montagem, construção, desmontagem, demolição e manutenção do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada e a sinalização temporária de trabalhos, conforme o especificado no caderno de encargos.	vg	1
12	3.3	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de acordo com a legislação em vigor.	UN	1