

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: a) Vedação dos varios perímetros de intervenção e sinalização da obra b) Montagem e desmontagem de andaimes com marcação CE; c) Condução e direcção dos trabalhos; d) Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados; e) Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se a apresentação das fichas de procedimentos de segurança (artº.14 Decreto-Lei n.º 273/2003) a entregar antes do auto de consignação.	vg	1
	2.	Escola da Quinta Nova		
2	2.1	Levantamento do telhado existente e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.	m2	340
3	2.2	Revisão geral da estrutura de suporte do telhado (em madeira), substituindo todos os elementos estruturais que não apresentam condições de estabilidade. Deverá ser considerada a substituição de cerca de 50% da estrutura de suporte do telhado. Inclui-se o transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.	m2	340
4	2.3	Fornecimento e aplicação de telha cerâmica (compatível com a estrutura de suporte do telhado), incluindo cumeeira, remate lateral de empena, beirado (capa e bica) e remate de parede, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários para a perfeita execução do trabalho, de modo a garantir a estanquidade do telhado.	m2	340
	3.	Escola da Póvoa do Forno		
5	3.1	Levantamento do telhado existente e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.	m2	207
6	3.2	Revisão geral da estrutura de suporte do telhado (em madeira), substituindo todos os elementos estruturais que não apresentam condições de estabilidade. Deverá ser considerada a substituição de cerca de 75% da estrutura de suporte do telhado. Inclui-se o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	m2	207
7	3.3	Fornecimento e aplicação de telha cerâmica (compatível com a estrutura de suporte do telhado), incluindo cumeeira, remate lateral de empena, beirado (capa e bica) e remate de parede, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários para a perfeita execução do trabalho, de modo a garantir a estanquidade do telhado.	m2	207