

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Vedação e sinalização da zona de trabalho, de acordo com a legislação existente.	vg	1
2	1.2	Elaboração do plano de segurança da obra e implementação do mesmo depois da aprovação pela Câmara Municipal, de acordo com a legislação.	vg	1
	2	ARQUITECTURA		
	2.1	DEMOLIÇÕES		
3	2.1.1	Demolição de elementos vários (bancadas, muros de separação, pavimento, pias de lavagem, tubagens, etc), incluindo remoção e transporte para depósito de empresas certificadas, de acordo C. E.	vg	1
	2.2	ALVENARIAS		
4	2.2.1	Execução de parede/muro de separação interior, simples de tijolo furado de 30x20x11cm de espessura no toco, incluindo assentamento com argamassa de cimento e areia ao traço de 1:4 em volume , de acordo com o C.E. e projecto. (zona das arcas).	m2	8
	2.3	PAVIMENTOS		
5	2.3.1	Execução de pavimento novo, na zona de intervenção, de acordo com o C.E., constituído por: - Regularização com argamassa da zona de demolição; - Execução de estrado de madeira maciça para exterior, rampeado, resistente ao desgaste provocado por tráfego intenso.	m2	131
6	2.3.2	Fornecimento e aplicação de revestimentos superficiais novos, de acordo com o C.E. e pormenores, constituídos por: - Regularização com argamassa da zona de demolição; - Aplicação de mosaico, igual ao existente; - Betumação das juntas com argamassa apropriada e igual à existente.	m2	5
	2.4	PAREDES		
7	2.4.1	Emboço e reboco areado fino em paredes para revestimento a material cerâmico.	m2	34
8	2.4.2	Fornecimento e aplicação de azulejo , igual ao existente, em paredes, assente com cruzetas e cimentos cola, de acordo com o C.E. e projecto.	m2	34
	2.5	MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS		
9	2.5.1	Execução de bancadas/expositor de madeira lacada branca, com candeeiro integrado, com três focos direccionáveis.	UN	18
10	2.5.2	Câmaras frigoríficas para colocar na zona de refrigeração.	UN	2
11	2.5.3	Expositor de prateleiras vertical, de madeira lacada branca.	UN	1
12	2.5.4	Fornecimento de mesas e de bancos fixos de madeira lacada branca.	vg	4
	2.6	CARPINTARIA		
13	2.6.1	Fornecimento e aplicação de estrutura em madeira, pintada a branco, para tecto falso, incluindo suportes de fixação e todos os acessórios e trabalhos necessários (10x13x10 m2).	vg	1
	3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	3.1	REDE DE ÁGUAS		
14	3.1.1	Colocação de tacos nos tubos da água das bancadas existentes.	vg	1
15	3.1.2	Fornecimento e montagem de tubagem embebida em tubagem de P.P.R, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, em associação com acessórios em P.P.R., de acordo com o projecto e C.E.	vg	1
16	3.1.3	Fornecimento e assentamento de torneiras de corte, em latão cromado $\varnothing \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$.	UN	1
17	3.1.4	Fornecimento e colocação de torneira misturadora monocomando para banca, de acordo com C.E.	UN	1
18	3.1.5	Fornecimento e colocação de cuba de louça, de acordo com o C.E.	UN	1
	3.2	REDES RESIDUAIS		
19	3.2.1	Tapamento de esgotos das bancadas existentes.	vg	1



Município de Penalva do Castelo

Procedimento 1/2022-E

20	3.2.2	Fornecimento e montagem de tubagem de PVC rígido, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento (banca).	vg	1
21	3.2.3	Fornecimento e colocação de ralos de pavimento com tampa metálica.	UN	4
4		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS		
22	4.1	Fornecimento e montagem de tubagem, cabos, caminhos de cabos, base perfurada, acessórios, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para o bom funcionamento.	vg	1
23	4.2	Fornecimento e montagem de equipamentos de iluminação, leds, lâmpadas e focos, de acordo com os desenhos e C.E..	vg	1
5		DIVERSOS		
24	5.1	Sinaletica	vg	1