

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
		Trabalhos a realizar de acordo com o projeto satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1.1	Execução de valetas em terreno de qualquer natureza, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas superficiais, incluindo remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes, e eventuais indemnizações por depósito.	m	531
	2	PAVIMENTAÇÃO		
		Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	2.1	Camadas granulares:		
	2.1.1	Com características de base:		
2	2.1.1.1	Em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura	m2	449,73
3	2.1.1.2	Em agregado britado de granulometria extensa, com 0,10 m de espessura	m2	1427,44
	2.2	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	2.2.1	Com características de desgaste :		
4	2.2.1.1	Em betão betuminoso AC 14 surf 35/50 (BB), com 0,06m de espessura, incluindo rega de colagem	m2	1427,44