

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Arquitectura		
	1.1	Reparação de Elementos em Betão Armado		
	1.1.1	Tratamento de corrosão em elementos de betão armado, incluindo picagem de betão degradado, escovagem de armaduras, limpeza, argamassa de protecção "Mapeferl" ou equivalente, enchimentos com argamassa fixotrópica "Mapegrout" ou equivalente com fibras, respingo de acabamento e todos os restantes trabalhos e materiais necessários,		
1	1.1.1.1	Pilares do edifício de escritórios e anexo	m2	24,8
2	1.1.1.2	Vigas do edifício de escritórios e anexo	m2	40,67
3	1.1.1.3	Laje do anexo	m2	28,125
	1.2	Pinturas		
4	1.2.1	Fornecimento e aplicação de pintura a tinta da Cin, em paredes interiores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	206,74
5	1.2.2	Fornecimento e aplicação de pintura a tinta da Cin, em tectos interiores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	34,36
6	1.2.3	Fornecimento e aplicação de pintura a tinta da Cin, em paredes exteriores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	653,47
7	1.2.4	Pintura de perfis metálicos, incluindo decapagem, selante anti-ferrugem, primário de protecção rico em zinco, subcapa de base epoxy e capa de poliuretano ou outro esquema de pintura adequado com pelo menos 240 m de protecção, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos.	m2	77,44
8	1.2.5	Pintura de chapas metálicas de alçados, incluindo tratamento, preparação do suporte, metalização e pintura e todos os restantes trabalhos e materiais a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos.	m2	139,5
	1.3	Revestimento de paredes		
9	1.3.1	Fornecimento e aplicação de azulejos idênticos aos existentes, incluindo remoção das peças existentes, eventual aproveitamento, preparação do suporte e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	38
10	1.3.2	Corecção de pendentes exteriores em peitoris de vãos de janelas, incluindo picagem, barramentos e todos os restantes trabalhos necessários a um perfeito acabamento, pronto a receber pintura..	m2	4,24
	1.4	Revestimento de pavimentos		
11	1.4.1	Tapamento de juntas dos passeios exteriores envolventes aos edifício, incluindo preenchimento e selagem e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	ml	216
	1.5	Serralharias		
12	1.5.1	Reparação do portão e da porta de homem exterior, incluindo tratamento e pintura, fechadura, substituição de elementos degradados e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	vg	1
13	1.5.2	Reparação da vedação perimetral, incluindo tratamento e pintura, substituição de prumos e outros elementos degradados e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	vg	1
	1.6	Impermeabilizações		
14	1.6.1	Impermeabilização da laje de cobertura do anexo, incluindo preparação do suporte, fornecimento e aplicação de membrana betuminosa com protecção externa em xisto ou ardósia e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	14,06
	1.7	Equipamentos Sanitários		

15	1.7.1	Fornecimento e montagem de bases de duche, incluindo remoção das existentes, fixações, ligações, remates, acessórios e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	UN	6
16	1.7.2	Fornecimento e montagem de telefones de duche, incluindo extensíveis, fixações, ligações, acessórios e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	UN	4
17	1.7.3	Verificação e eventual substituição de elementos degradados em urinóis existentes, incluindo acessórios, fixações, ligações e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	UN	2
	2.	Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais		
18	2.1	Substituição de aros e tampas em caixas de visita.	UN	5
19	2.2	Reparações na rede de drenagem de águas pluviais existente, incluindo substituição de fixações em tubos de queda e execução de rasgos de drenagem nas bases dos pilares.	vg	1
	3.	Estaleiro		
20	3.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1