

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
2	1.2	Execução de todos os trabalhos na implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD, incluindo todos os meios humanos e equipamentos, tudo de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
3	1.3	Implementação do plano de segurança e saúde, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra, incluindo todos os trabalhos e encargos, custos materiais sociais e pessoais inerentes.	vg	1
	2	DEPÓSITOS		
4	2.1	Desmontagem de quatro depósitos AQS existentes e transporte a vazadouro autorizado.	vg	1
5	2.2	Fornecimento e montagem de depósitos de acumulação de água (AQS), com capacidade de 2500 L, em chapa de aço inox duplex 2205. Montagem vertical com pés, isolamento térmico em espuma de poliuretano injectado, pressão máxima de 8 bar, com porta de visita DN400, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o bom funcionamento do equipamento. NOTA: Equipamento sem necessidade de qualquer tipo de proteção catódica.	UN	3
6	2.3	Fornecimento e montagem de vasos de expansão de 300 litros.	UN	3
7	2.4	Alteração do circuito hidráulico de ligação entre depósitos, para colocação dos mesmos em série e/ou em paralelo, sempre que necessário, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o bom funcionamento do equipamento.	vg	1
	3	Diversos		
8	3.1	Fornecimento de diagrama do principio de funcionamento.	vg	1
9	3.2	Meios de elevação, necessários à execução dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para a execução de todas as tarefas.	vg	1