

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Demolições e desmontes exteriores		
1	1.1	Levantamento de telas betuminosas danificadas e tratamentos dos resíduos resultantes.	m2	320
2	1.2	Levantamento de geotêxtil existente nas coberturas e tratamento dos resíduos resultantes.	m2	230,07
	2	Coberturas planas		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de perfil de pingadeira em zinco ou alumínio para colagem da tela betuminosa na face exterior do topo da platibanda	ml	110
4	2.2	Levantamento, limpeza e reaplicação de godo existente na cobertura, incluindo limpeza do mesmo e todos os trabalhos necessários.	m2	230,07
5	2.3	Levantamento de placas de poliestireno extrudido existente, incluindo todos os trabalhos necessários bem como tratamento dos resíduos.	m2	230,07
6	2.4	Fornecimento e colocação de placas de poliestireno extrudido com a espessura de 3 cm na área plana de aplicação das telas incluindo todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	m2	230,07
7	2.4	Fornecimento e montagem de gárgula em EPDM tipo \"TEXSA\" ou equivalente adequada à colagem a membrana APP para atravessamento da platibanda e descarga das águas pluviais nos tubos de queda, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	4
8	2.5	Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização com membranas betuminosas do tipo Sotecnisol FV40 + PY40G ou equivalente constituído por primário betuminoso, membrana betuminosa plastómero (APP) com 4,0Kg/m2, armadura de fibra de vidro com 50g/m2, acabamento em ambas as faces em polietileno e membrana APP, massa de 4,0Kg/m2, armadura de poliéster com 150g/m2, com acabamento superior a granulado de ardósia incluindo remate com gárgulas e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	350
9	2.6	Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização com membranas betuminosas do tipo Sotecnisol FV40 + PY40 ou equivalente constituído por primário betuminoso, membrana betuminosa plastómero (APP) com 4,0Kg/m2, armadura de fibra de vidro com 50g/m2, acabamento em ambas as faces em polietileno e membrana APP, massa de 4,0Kg/m2, armadura de poliéster com 150g/m2, com acabamento em ambas as faces em polietileno, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	320
10	2.9	Fornecimento e fixação de perfil metálico para remate a paramentos verticais selado com mastique, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	87,5
11	2.10	Fornecimento e aplicação de geotextil 300g/m2.	m2	230,07
12	2.11	Fornecimento e espalhamento de godo numa espessura de 5cm com granulometria idêntica ao existente nas coberturas.	m2	80
	3	Diversos		
13	3.1	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto - Lei nº 46/2008 de 12 de Março.	vg	1
14	3.2	Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho, conforme legislação em vigor.	vg	1