

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Demolição		
1	1.1	Execução de levantamento de pavimento exterior (lajetas, calçada e pavimento de madeira) existente incluindo transporte e descarga em vazadouro autorizado.	m2	308,90
2	1.2	Execução de demolição de tetos interiores em gesso cartonado incluindo transporte para vazadouro	m2	27,25
3	1.3	Execução de levantamento de vãos/portas incluindo transporte para vazadouro	UN	4,00
4	1.4	Execução de demolição de telhado existente incluindo transporte para vazadouro	m2	120,00
	2	Pavimento exterior / interior		
5	2.1	Execução de preparação da base do pavimento exterior com recurso a equipamento mecânico e material de forma a garantir as inclinações necessárias á aplicação do pavimento novo	m2	308,90
6	2.2	Execução de esgotos e caixas necessárias ao escoamento das aguas pluviais de forma a garantir um bom funcionamento.	vg	1,00
7	2.3	Execução de betonilha para posterior aplicação de pavimento tipo Deck	m2	14,40
8	2.4	Execução de pavimento em lajetas idênticas ás existentes incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento	m2	46,40
9	2.5	Execução de pavimento em lajetas idênticas ás existentes (reaproveitando as existentes) incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento	m2	219,00
10	2.6	Execução de pavimento em calçada portuguesa pequena incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	30,00
11	2.7	Fornecimento e aplicação de pavimento tipo Deck Decomposite Alveolar Chocolate 24 mm 230x14	m2	14,40
12	2.8	Fornecimento e aplicação de guia no remate do pavimento incluindo todos os materiais necessários	ml	11,00
13	2.9	Execução de polimento e afagamento de pavimento de madeira interior	m2	17,15
14	2.10	Fornecimento de aplicação de degraus em pedra moleanos ou equivalente	UN	2,00
15	2.11	Fornecimento e aplicação de capeado em pedra moleanos ou equivalente	ml	12,00
	3	Cobertura Inferior		
16	3.1	Execução de estrutura metálica de forma a garantir as pendentes necessárias ao escoamento das aguas pluviais	m2	120,00
17	3.2	Execução de caleiras em argamassa de cimento e areia para recolha de aguas pluviais	ml	50,00
18	3.3	Fornecimento e aplicação de chapa tipo sandwich 5 Roof 30mm Ral 7012	m2	120,00
19	3.4	Execução de reparação de muretes da cobertura após o levantamento da cobertura existente.	ml	50,00
	4	Cobertura superior		
20	4.1	Execução de estrutura metálica de forma a garantir as pendentes necessárias ao escoamento das aguas pluviais	m2	140,00
21	4.2	Execução de caleiras em argamassa de cimento e areia para recolha de aguas pluviais	ml	48,00
22	4.3	Fornecimento e aplicação de chapa simples Ral 7012	m2	140,00
23	4.4	Fornecimento e aplicação de cumeeira em chapa simples	ml	14,00
	5	Vãos exteriores/ interiores		
24	5.1	Fornecimento e aplicação de 2 vãos interiores idênticas ás existentes incluindo ferragens e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento.	UN	2,00
25	5.2	Fornecimento e aplicação de vão exterior incluindo fixo com vidro e porta, inclui o reaproveitamento das ferragens das existentes.	vg	1,00
26	5.3	Execução de reparação de verga da porta lateral de acesso ao auditório	UN	1,00
	6	Tetos Interiores		
27	6.1	Fornecimento e aplicação de gesso cartonado nos tetos interiores danificados	m2	27,25
28	6.2	Reparações pontuais nos tetos de argamassa	vg	1,00