

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Reconstrução De Drenagem e Pavimento Rua Nossa Sr.ª da Vitória		
1	1.1	Saneamento do Pavimento existente, incluindo Fresagem do pavimento betuminoso, reconstrução das bases instabilizadas a profundidade de 50 cm e transporte a vazadouro dos sobranes.	m2	24,8
2	1.2	Escavação e envolvimentos dos tubos existentes em Betão C16/20	m3	8,64
3	1.3	Limpeza da caixa de visita, recolocação da tampa existente em betão armado incluindo a substituição da tampa de FF de Ø600 classe D400 por uma de diametro e classe equivalente grelhada.	vg	1
4	1.4	Camada de regularização em mistura betuminosa AC20 reg (MB) com espessura de media 6 cm, incluindo rega de impregnação a taxa de 1,0 kg/m2	m2	24,8
5	1.5	Fornecimento, transporte e aplicação Camada de desgaste AC10 surf (BB) com espessura media 5cm, Incluindo rega de colagem	m2	24,8
6	1.6	Levantamento e assentamento de tampas diversas (Aguas, Esgotos e Telecomunicações)	UN	11
	2	Rua da Cheia - Pataias		
7	2.1	Saneamento do Pavimento existente incluindo, camada de regularização com 6 cm de espessura AC20 e respectiva rega de impregnação a taxa de 1Kg/m2 , reconstrução das bases instabilizadas a profundidade de 50 cm, com transporte a vazadouro dos sobranes.	m2	500,31
8	2.2	Limpeza geral das zonas de intervenção	m2	1352,2
	3	Pavimentação		
9	3.1	Fresagem do pavimento em betão betuminoso com 5 cm.	m2	851,89
10	3.2	Regas betuminosa de colagem e com emulsão modificada C 60 BF4 (ECL-1) (1,0kg/m2)	m2	1352,2
11	3.3	Aplicação de mistura betuminosa (AC14 desgaste) com 5 cm de espessura, após compactação.	m2	1352,2