

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios, bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de Encargos.	vg	1
	2	Muro		
3	2.1	Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo terras e todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações, aterros devidamente compactados e transporte de sobrantes a vazadouro devidamente autorizado.	m3	129
4	2.2	Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), com paramento à vista em xisto da região com espessura mínima de 30cm, colocação de geotextil e barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução, em muros com altura inferior a 3,50 metros.	m2	86
	3	Pavimentação		
5	3.1	Levantamento e reposição de calçada, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.	m2	92