

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.01/2022	Estrada de Silva Escura a Dornelas - FASE 2 (P0+000 a P350+000)		
	1	Capítulo I - DRENAGEM		
	1.1	Execução de aquedutos em tubo sistema corrugado em PP polipropileno, SN4, incluindo abertura e tapamento de vala, movimentos de terras, incluindo todos os trabalhos:		
1	1.1.1	Tubo DN 315, Ø interior 263mm,	m	50
2	1.1.2	Execução de envolvimento do tubo do artigo anterior em betão C15/20.	m	20
3	1.1.3	Execução de caixas de recipiente nas dimensões de 1,10×1,10m e altura 1,50m na intersecção da valeta e aquedutos existentes, incluindo grelha quadrada em varão de 16mm.	UN	4
4	1.1.4	Prolongamento de aquedutos de 0,60m	m	40
5	1.1.5	Execução de caixas	UN	6
6	1.2	Execução de canaleta, incluindo abertura com 0,40m de altura, revestimento em betão, e aplicação superiormente de aro e grelha sumidoura em ferro fundido dúctil EM-GJS-500-7 (GGG50), C250 N, anti-roubo com sistema de encaixe, pintura preta, nas dimensões de 60x35x3,5, da Fucoli ou equivalente.	m	7
	2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
7	2.1	Regularização de caixa com inclinações de projeto, incluindo remoção de produtos sobranes a depósito.	m2	3410
8	2.2	Sub-base granular em material de granulometria extensa (tout-venant), incluindo cilindramento e rega, com 0,10m de espessura após recalque.	m2	500
9	2.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0Kg/m² de betume fluidificado MC70.	m2	3410
10	2.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	3410
	3	Capítulo III - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO TRÂNSITO		
11	3.1	Marca longitudinal, linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço espaço com 5/2 m.	m	500