

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Elaboração de Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar em obra, a fim de permitir ao Dono de Obra, nos termos do artº 13 do decreto-lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaisquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E., montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de desvios Pedonais, de acordo com o especificado no caderno de encargos.	vg	1
2	1.2	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
3	1.3	Elaboração e fornecimento de telas finais em papel e suporte informático, de acordo com o especificado no caderno de encargos.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Desmontagem e posterior montagem (após substituição da cobertura) do teto falso existente, com recursos a meios manuais, sem deterioração dos materiais, incluindo todos os equipamentos necessários para um perfeito acabamento.	m2	50
5	2.2	Demolição de parede divisória interior em painéis de glomerado em madeira e respetiva estrutura em madeira, incluindo todos os equipamentos necessários para uma perfeita remoção e o transporte do entulho para vazadouro autorizado.	m2	35
	3	COBERTURA		
6	3.1	Remoção da cobertura existente, composta em estrutura de barrotes de madeira e telha cerâmica, transporte de detritos para vazadouro autorizado, com aproveitamento das telhas e respetivo transporte para o Armazém Municipal.	m2	70
7	3.2	Demolição de paredes em alvenaria de pedra, para encastrar o lintel de travamento, incluindo transporte dos detritos a vazadouro autorizado.	m3	6
8	3.3	Fornecimento e aplicação de betão armado C 25/30, com Aço A400nr, em lintel de travamento, incluindo cofragem, vibração, escoramentos, para apoio de estrutura metálica.	m2	4
	3.4	Estrutura Metálica:		
9	3.4.1	Fornecimento e montagem de estrutura de conceção a apresentar pelo concorrente em perfis em aço leve classe S 280 GD zincagem z275 na constituição da estrutura coberta, incluindo todos os elementos e ligação entre si e ancoragens. Fornecimento de bucha metálica tipo hilti HSA M 12x120, parafuso tipo hilti TS DDO3Z 4,3x13, parafusos tipo hilti TSMDO3Z 6,3x19, parafusos tipo hilti WD 033 4,8x38.	vg	1
	3.5	Estrutura Leve		
10	3.5.1	Fornecimento e aplicação de placas OBS com 2400 mm x 1200 mm x 0,12 mm sobre estrutura metálica. Fornecimento e aplicação de tela polyxis R40 e membrana Tyvek (impermeabilização). Fornecimento e aplicação de placas XPS - roofmate com espessura de 30 mm. Fornecimento e aplicação de telha marselha vermelha.	vg	1
11	3.6	Retificação de calceira para escoamento de águas pluviais, retificação das platibandas e impermeabilização em tela tipo "poliéster R40" e Polixis, incluindo todos os trabalhos inerentes.	m	35
	4	DIVERSOS		
12	4.1	Reparação no interior e exterior de paredes em alvenaria de pedra, incluindo picagem, preenchimento de fissuras e reboco, com argamassas específicas para este tipo de paredes, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários para um perfeito acabamento.	m2	75
13	4.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfis de aço a apresentar pelo concorrente, para suportar piso superior em madeira, incluindo todos os acessórios, equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	vg	1



Município de Silves

Procedimento 1226/DOMT

14	4.3	Remoção e recolocação da instalação elétrica (cabos, armaduras e luminárias) existente no teto falso, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito funcionamento.	vg	1
15	4.4	Execução de parede em pladur com porta embutida de 0,75x2,0m, incluindo estrutura em calhas metálicas, acessórios de fixação, barramento, pintura com primário e 2 demãos de tinta, para um perfeito acabamento.	m2	30
5	PINTURA			
5.1	Paredes Interiores			
16	5.1.1	Aplicação de primário e execução de pintura interior com duas demãos em paredes, com tinta aquosa de cor branca tipo "Barbotsoft" da Barbot ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais, trabalhos equipamentos necessários para a sua perfeita execução.	m2	450
5.2	Paredes Exteriores			
5.2.1	Aplicação de primário e execução de pintura exterior com duas demãos em paredes, com tinta aquosa, tipo "BARBOCRIL PLUS D10" da Barbot ou equivalente, incluindo selagem de fissuração, tratamento das zonas que apresentam eflúvencias de salitre e todos os equipamentos, trabalhos e materiais necessários para um perfeito acabamento.			
17	5.2.1.1	Branco	m2	815
18	5.2.1.2	Amarelo	m2	65