



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à empreitada incluindo vedação de obra, instalações de apoio, redes provisórias, sinalização e limpeza.	UN	1
	2	ESPALHAMENTOS		
2	2.1	Verificação e reparação de juntas do relvado, com a aplicação de banda de junção com 30cm, cola de poliuretano bicomponente tipo Sika Sikafloor Comfort Adhesive, ou equivalente, na obtenção da fixação, incluindo refixação de linhas brancas e amarelas, e sua respectiva substituição a quando se encontrem deterioradas, inclui todos os trabalhos e acessórios inerentes à tarefa.	UN	1
3	2.2	Execução de descompactação do relvado, por meio mecânico e manual, recorrendo ao equipamento descompactador , puxado por um trator, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
4	2.3	Fornecimento e espalhamento de granulado de borracha (na grande e pequena área do lado norte), com uma quantidade de granulado de SBR previsto de 24000kg. Espalhamento a ser executado mecanicamente (com topdresser e trator), incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
5	2.4	Execução escovagem do relvado, manual e mecânica com auxílio do trator, de modo a garantir uma distribuição uniforme das cargas de borracha de modo a garantir o desempenho adequado do relvado do campo.	UN	1
	3	DIVERSOS		
6	3.1	Limpeza final de obra em toda a periferia de intervenção.	UN	1