

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.02/2 022	Estrada das Teixeira (Lourizela)		
	1	Capítulo I - LIMPEZAS		
1	1.1	Limpeza geral da plataforma incluindo bermas, regularização, retirar as massas frias, toda a poeira, antes da pavimentação.	m2	1339
	2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Camada de regularização de binder, incluindo rega de impregnação.	TON	60
3	2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70.	m2	1339
4	2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	1339