

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Link de Comunicação - R DO FURADOURO/ EE DA CADRICEIRA		
	1.1	MATERIAIS		
1	1.1.1	Fornecimento de novo sistema comunicação Rádio da marca Racom com sistema de roteamento no Reservatório do Furadouro.	vg	1,00
2	1.1.2	Fornecimento de antena omnidirecional.	vg	1,00
3	1.1.3	Fornecimento de descarregador de sobretensões.	vg	1,00
4	1.1.4	Fornecimento de cabo coaxial de 20m.	vg	1,00
5	1.1.5	Fornecimento de mastro de 5m, suporte e acessórios de fixação.	vg	1,00
	1.2	MÃO DE OBRA		
6	1.2.1	Desmontagem/remoção do sistema Rádio Wi-Fi Ubiquiti existente. instalação de novo sistema comunicação Rádio da marca Racom com sistema de roteamento no Reservatório do Furadouro (montagem de antena omnidirecional em mastro existente, descarregador de sobretensões e cabo coaxial de 20m). montagem de novo Rádio da marca Racom no interior do Quadro Elétrico de Telegestão e ligações elétricas. Configurações/programação do sistema Rádio e Automação. Comissionamento/Colocação em Serviço.	h	8,00
	2	Link de Comunicação - EE DA CADRICEIRA/ R DO FURADOURO		
	2.1	MATERIAIS		
7	2.1.1	Fornecimento de novo sistema comunicação Rádio da marca Racom com sistema de roteamento no Reservatório / E.E. DA Cadriceira.	vg	1,00
8	2.1.2	Fornecimento de antena direcional.	vg	1,00
9	2.1.3	Fornecimento de descarregador de sobretensões.	vg	1,00
10	2.1.4	Fornecimento de cabo coaxial de 20m.	vg	1,00
11	2.1.5	Fornecimento de mastro de 5m, suporte e acessórios de fixação.	vg	1,00
	2.2	MÃO DE OBRA		
12	2.2.1	Desmontagem/remoção do sistema Rádio Wi-Fi Ubiquiti existente. instalação de novo sistema comunicação Rádio da marca Racom com sistema de roteamento no Reservatório / E.E. da Cadriceira (montagem de antena direcional em mastro existente, descarregador de sobretensões e cabo coaxial de 20m). montagem de novo Rádio da marca Racom no interior do Quadro Elétrico de Telegestão e ligações elétricas. Configurações/programação do sistema Rádio e Automação. Comissionamento/Colocação em Serviço.	h	8,00