

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo tapumes, andaimes, sistemas de proteção coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedações da zona dos trabalhos, assim como a fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº 959/2009 de 21/08.	UN	1
2	1.2	Elaboração do Plano de Segurança e Saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições específicas e meios mobilizados para a obra, em conformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei nº.273/2003 de 29/10 (fichas de procedimentos e segurança), incluindo a gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, provenientes de obra/estaleiro, incluindo transporte a vazadouro específico para o efeito, bem como encargos inerentes às taxas de depósito.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de placa informativa com valor da obra.	UN	1
	2	COBERTURA		
	2.1	Em todos os artigos destes capítulos estão incluídos sempre que necessário o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes e a remoção para vazadouro fora do recinto escolar de todos os produtos resultantes das demolições da responsabilidade do empreiteiro.		
4	2.1.1	Levantamento da cobertura existente rufos, beirais e caleiros, incluindo recuperação ou execução dos apoios necessários à montagem do nova cobertura, remoção, transporte das chapas de fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei nº 284/89 de 24 de Agosto que define o regime de proteção da saúde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da comunicação ao ISHST) e ao Decreto - Lei nº 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de construção e demolição, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008 de 12 de março, Decreto - Lei nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a legislação em vigor.	m2	696
5	2.1.2	Fornecimento e colocação de painel sandwich com espessura total de 50mm preenchidos por poliuretano, incluindo, estrutura de apoio caso a existente não sirva, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento de acordo com C.E. e desenho de pormenor.	m2	696
	2.1.3	Fornecimento e substituição de rufos em chapa lacada, caleiros e tubos de queda em alumínio de cor a definir, incluindo remoção dos existentes bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa substituição e bom funcionamento.		
6	2.1.3.1	Rufos com 0.80 de desenvolvimento.	ml	160
7	2.1.3.2	Topos de remate aos rufos com 1.00m desenvolvimento.	ml	160