

MEDIÇÕES

OBRA :PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA PORTELA, POÇO DAS CASTANHAS, VILARINHOS E REPARAÇÃO DE VIA DE ACESSO AOS MACHADOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			UNIDADES
			COMPRI-MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB-TOTAIS	TOTAIS	
	<u>NOTA IMPORTANTE:</u> Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos. Os documentos a apresentar como de Erros, Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organização, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no valor da Proposta no Acto do Concurso: O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição do seu valor nos restantes preços, em cumprimento do artº 350º, do CCP.								
1	CAPÍTULO 1: TRABALHOS PREPARATORIOS								
1.1	Implementação do plano de segurança e saúde, atualização, retificação e adaptação no decorrer da obra, sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com a legislação vigente, referente a sinalização vertical, horizontal e todos os equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e manutenção considerando todos os trabalhos e encargos inerentes.	1	1,00			1,00	1,00		1,00 vg
1.2	Implementação de plano de RGD, consistindo na triagem, separação das componentes recicláveis e valorizáveis e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislação em vigor.	1	1,00			1,00	1,00		1,00 vg
2	CAPÍTULO 2: PREPARAÇÃO E REPARAÇÕES DAS SUPERFÍCIES A PAVIMENTAR								

MEDIÇÕES

OBRA :PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA PORTELA, POÇO DAS CASTANHAS, VILARINHOS E REPARAÇÃO DE VIA DE ACESSO AOS MACHADOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			
			COMPRI-MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB-TOTAIS	TOTAIS	UNIDADES
2.1	Preparação e correção de perfil dos caminhos a pavimentar, considerando abertura de caixa nos locais necessários, bem como fornecimento e aplicação de Tout-venant de 1ª numa espessura media de 0,15m, incluindo rega e compactação, bem como todos os trabalhos inerentes.								
	Arruamento Portela do Farrobo	1	380,53			380,53	380,53		
	Acesso junto á rotunda de Vilarinhos	1	80,00			80,00	80,00		
								460,53	m2
2.2	limpeza e preparação dos caminhos a pavimentar, considerando limpeza de vegetação e regularização da superfície, bem como todos os trabalhos inerentes.								
	Arruamento poço das castanhas	1	463,00			463,00	463,00		
								463,00	m2
2.3	Escavação em terreno existente em alargamento de via, para abertura de caixa de pavimento betuminoso, incluindo rega e compactação do fundo de caixa, transporte de produtos sobranes a vazadouro, bem como todos os trabalhos inerentes.								
2.3.1	Com 0,20m de espessura em vala. Acesso zona do ITV	1	201,00			201,00	201,00		
								201,00	m2
2.4	Fornecimento e aplicação de tout-venant de 1ª, em sub-base de caixas de pavimentos exteriores, incluindo compactação, bem como todos os trabalhos inerentes.								
2.4.1	Com 0,15m de espessura. Acesso zona do ITV	1	201,00			201,00	201,00		
								201,00	m2
2.5	Fornecimento e aplicação de camada de regularização tipo "binder", com 0,05m de espessura, incluindo rega de colagem, limpeza prévia da camada a recobrir na faixa de rodagem.								
2.5.1	Em vias								
	Arruamento Portela do Farrobo	1	380,53			380,53	380,53		
	Acesso junto á rotunda de Vilarinhos	1	80,00			80,00	80,00		
								460,53	m2
2.5.2	Em vala								
	Acesso zona do ITV	1	201,00			201,00	201,00		
								201,00	m2

MEDIÇÕES

OBRA :PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA PORTELA, POÇO DAS CASTANHAS, VILARINHOS E REPARAÇÃO DE VIA DE ACESSO AOS MACHADOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			
			COMPRI- MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB- TOTAIS	TOTAIS	U N I D A D E S
3	CAPÍTULO 3: PAVIMENTAÇÕES								
3.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,04m de espessura, após cilindrado com granulometria máxima dos inertes de 0,014m, em vias , incluindo rega de colagem, limpeza do pavimento e remoção de ervas eventualmente presentes na camada a recobrir na faixa de rodagem, entroncamentos e cruzamentos								
3.1.1	Em vias								
	Arruamento Portela do Farrobo	1	380,53			380,53	380,53		
	Acesso junto á rotunda de Vilarinhos	1	80,00			80,00	80,00		
	Arruamento poço das castanhas	1	463,00			463,00	463,00		
								923,53	m2
3.1.2	Em vala								
	Acesso zona do ITV	1	201,00			201,00	201,00		
								201,00	m2
4	CAPÍTULO 4 : DIVERSOS								
4.1	Limpeza final cuidada de toda a área das zonas intervencionadas.	1	1,00			1,00	1,00		
								1,00	vg