

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à empreitada incluindo vedação de obra, instalações de apoio, redes provisórias, sinalização e limpeza.	UN	1
	2	ESCAVAÇÃO		
2	2.1	Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para implantação de muro, incluindo, demolição de elementos existentes, remoção de árvores, acondicionamento de material rochoso e terroso adequado, em obra, para posterior aplicação em aterro na mesma, e demais trabalhos necessários e complementares.	m3	634,8
3	2.2	Aterro geral com terras provenientes da escavação, incluindo baldeação, rega, compactação do terreno, incluindo carga e transporte a quando necessário, assim como todos os trabalhos necessários.	m3	153,43
4	2.3	Transporte dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro autorizado, considerando-se 25p empolamento.	m3	447,51
	3	BETÃO		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em muros de suporte e muros de contenção, com betão da classe NP EN:206-1 C30/37, X0, Dmax22; S3, Cl 0,20, com 40% de pedra basáltica, incluindo cofragem e descofragem, montagem e desmontagem de andaimes e demais trabalhos necessários e complementares.	m3	444,1
6	3.4	Execução de escada moldada contra terreno com dimensão de 1,90x0,35m, com betão tipo C20/25 , com uma espessura media de 30 cm, incluindo camada de tout-venant e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	3