



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	CÂ³digo	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT,
	1	EQUIPAMENTOS		
2	1.1	Fornecimento de Grupo electrogéneo 110 Kva (LTP), modelo LCP-110-INS, ou similar, insonorizado, incluindo o depósito de 220 Lt. e demais acessórios, incorporado na estrutura do grupo, incluindo válvulas e indicador de nível, da marca tipo LCPOWER - modelo IV-110, prime Power de 100KVA e em emergência 110KVA (ou similar)	CJ	1
3	1.2	Sistema de Escape com silenciador Especial (25 dBA), incluindo tubagem, apoios anti-vibráteis, acessórios e fixações.	CJ	1
	2	INSTALAÇÃO ELÉCTRICA ASSOCIADA		
4	2.1	Fornecimento e montagem de quadro inversor rede-grupo de 160 Amp, incluindo todas as canalizações e todas as ligações e trabalhos necessários para a interligação entre o quadro inversor e o quadro geral de entrada.	CJ	1
5	2.2	Software de telegestão, controlo à distância e sua instalação, incluindo os respectivos cabos de comunicação	CJ	1
6	2.3	Fornecimento e montagem de cabo R-VK 1 X 150 de ligação do BTE ao armário	ml	88
7	2.4	Fornecimento e montagem de cabo R-VK 1 X 150 de ligação do armário / união.	ml	88
8	2.5	Fornecimento e montagem de cabo R-VK 1 X 150 de ligação do armário ao gerador.	ml	32
9	2.6	Fornecimento e montagem de cabo 5 x 2,5 de ligação do armário ao gerador.	ml	8
10	2.7	Fornecimento e montagem de união (4 x 150)	UN	1
11	2.8	Fornecimento e montagem de armário de passeio junto ao gerador incluindo pedestal, INU rede automático 250 Amp, disjuntor 4 x 16Amp e terra de serviço	CJ	1
12	3	Ensaíos, testes e colocação em serviço de todo o sistema, o C. E. e especificações técnicas	UN	1
13	4	Documentação e Formação técnica	UN	1
14	5	Manutenção e assistência durante o período da garantia, conforme o CE e especificações técnicas. (Durante o prazo de garantia de 12 meses, prevista uma muda de óleo)	CJ	1