

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os meios e equipamentos necessários à construção da obra e ao cumprimento das normas em vigor relativas à segurança e saúde dos trabalhadores, vedações, tapumes e remoção de entulho.	vg	1
2	1.2	Implementação do PSS de obra de acordo com as normas em vigor.	vg	1
	2	Edifício de apoio		
	2.1	R/C		
3	2.1.1	Impermeabilização do murete do jardim, incluindo remoção de terras e impermeabilização com tela asfáltica, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	vg	1
4	2.1.2	Limpeza de superfícies interiores e exteriores por escovagem.	m2	108
5	2.1.3	Aplicação de primário e pintura do tecto interior com tinta antifungos, nas demãos necessários a um correcto acabamento.	m2	56
6	2.1.4	Aplicação de primário e pintura de parede e tecto exteriores com tinta acrílica, nas demãos necessários a um correcto acabamento.	m2	52
7	2.1.5	Fornecimento e colocação de dispensadores de papel jumbo em plástico branco.	UN	3
8	2.1.6	Fornecimento e colocação de saboneteiras em plástico branco.	UN	1
9	2.1.7	Fornecimento e colocação de porta plaçabas em plástico branco.	UN	8
	3	Sala do 1º Piso		
10	3.1.1	Substituição de vidros partidos na casa de banho exterior, com fornecimento e montagem de vidros laminados, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta efetividade.	UN	2
11	3.1.2	Reforço das portas exteriores da casa de banho, fechadura e barras de protecção, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento.	UN	2
12	3.1.3	Remoção de parte do teto exterior em pladur do alçado principal, pronto para receber caixa de grade de protecção, incluindo remates onde necessário e pintura.	vg	1
13	3.1.4	Fornecimento e montagem de grade de protecção microperfurada, no alçado principal, com caixa de enrolamento, com bimotor, incluindo electrofreio, central e emissor; com 5,00 mts x 2,85 mts, com todos os trabalhos necessários à sua correcta fixação e funcionamento.	UN	1
14	3.1.5	Remoção dos toldos e luminárias exteriores existentes no alçado posterior de forma a receber caixa da grade de protecção, incluindo ligações elétricas e nova fixação dos toldos.	vg	1
15	3.1.6	Fornecimento e montagem de grade de protecção microperfurada, no alçado posterior, com caixa de enrolamento, com bimotor, incluindo electrofreio, central e emissor; com 2,70 mts x 3,50 mts, com todos os trabalhos necessários à sua correcta fixação e funcionamento.	UN	2
16	3.1.7	Fornecimento e montagem de grade de protecção microperfurada, no alçado posterior, com caixa de enrolamento, com bimotor, incluindo electrofreio, central e emissor; com 5,37 mts x 3,15 mts, com todos os trabalhos necessários à sua correcta fixação e funcionamento.	UN	1
17	3.1.8	Revisão À caixilharia de alumínio existente , incluindo substituição de rodízios e algum elemento danificado.	vg	1
18	3.1.9	Fornecimento e montagem de ligações elétricas necessárias ao funcionamento das grades.	vg	1
19	3.1.10	Fornecimento e montagem de painéis de vedação em rede, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta fixação.	m2	12,5
20	3.1.11	Fornecimento e colocação de degraus em granito idêntico aos existentes	vg	1
	4	WC's Públicos		
21	4.1	Verificação e revisão à rede de abastecimento de água, incluindo substituição de algum elemento em falta ou danificado,	vg	1
22	4.2	Verificação e revisão à rede de saneamento, incluindo desobstrução e limpeza da mesma.	vg	1
23	4.3	Verificação e revisão à rede de iluminação, incluindo substituição de alguma elemento em falta ou danificado.	vg	1
24	4.4	Reparação do guarda mão e portões em ferro, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1

25	4.5	Aplicação de primário e pintura do tecto interior com tinta antifungos, nas demãos necessários a um correcto acabamento.	m2	57,5
26	4.6	Pintura de guarda mão e portões em ferro, incluindo aplicação de primário e acabamento em esmalte poliuretano, com cor idêntica à existente, no número demãos necessárias a um correcto acabamento.	vg	1
5	Edifício dos Banheiros			
27	5.1.1	Verificação e revisão à rede de abastecimento de água, incluindo substituição de algum elemento em falta ou danificado,	UN	1
28	5.1.2	Verificação e revisão à rede de saneamento, incluindo desobstrução e limpeza da mesma.	vg	1
29	5.1.3	Verificação e revisão à rede de iluminação, incluindo substituição de algum elemento em falta ou danificado.	vg	1
30	5.1.4	Aplicação de primário e pintura do tecto interior com tinta antifungos, nas demãos necessários a um correcto acabamento.	m2	36,5
31	5.1.5	Pintura de paredes exteriores com aplicação de primário e acabamento com tinta acrílica no número demãos necessária a um correcto acabamento.	m2	84