

“RIBEIRAS DE JOÃO GOMES E DOS SOCORRIDOS - REFORÇO DE FUNDAÇÃO DOS MUROS DE CANALIZAÇÃO”

PROJETO DE EXECUÇÃO

C. LISTA DE ESPÉCIES E QUANTIDADES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobranceiros a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos.

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

RIBEIRAS DE JOÃO GOMES E DOS SOCORRIDOS - REFORÇO DE FUNDAÇÃO DOS MUROS DE CANALIZAÇÃO			
Código	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. I	ESTALEIRO		
1.1	Estaleiro de apoio à obra, incluindo equipamentos, vedações (tapume metálico), infraestruturas necessárias nomeadamente redes de água, esgotos, eletricidade e telecomunicações, sinalizações temporárias de forma a assegurar a executabilidade da obra e a circulação de veículos e peões em condições de conforto e segurança, incluindo gastos gerais, implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS), do Plano de Gestão de Resíduos, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem do estaleiro e todos os trabalhos e meios necessários.		
1.1.1	Montagem	1	un
1.1.2	Exploração	1	un
1.1.3	Desmontagem	1	un
CAP. II	ESCAVAÇÃO		
2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e remoção de blocos soltos de quaisquer dimensões, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro autorizado a qualquer distância ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.	1846,000	m ³
CAP. III	ESTRUTURAS DE BETÃO		
3.1	Fornecimento e aplicação de betão C16/20 com uma espessura de 0,05m, em regularização de fundações de estruturas de betão e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	398,00	m ²
3.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, tipo C20/25 com 70% de pedra, em muros, incluindo materiais e todos os trabalhos de fabrico, bombagem, vibração, compactação, cofragem, descofragem e outros trabalhos necessários à boa execução da obra.	1261,000	m ³
3.3	Betão ciclópico em soleiras, utilizando 60% de betão simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.53 e 40% de pedra.	216,000	m ³