

**“RIBEIRAS DE JOÃO GOMES E DOS SOCORRIDOS - REFORÇO DE FUNDAÇÃO
DOS MUROS DE CANALIZAÇÃO”**

PROJETO DE EXECUÇÃO

D. PRAZOS DE GARANTIAS

RIBEIRAS DE JOÃO GOMES E DOS SOCORRIDOS - REFORÇO DE FUNDAÇÃO DOS MUROS DE CANALIZAÇÃO

	Designação dos Trabalhos	Garantia (anos)
CAP. 1	ESTALEIRO	
1.1	Estaleiro de apoio à obra, incluindo equipamentos, vedações (tapume metálico), infraestruturas necessárias nomeadamente redes de água, esgotos, eletricidade e telecomunicações, sinalizações temporárias de forma a assegurar a executabilidade da obra e a circulação de veículos e peões em condições de conforto e segurança, incluindo elaboração das fichas de procedimento de segurança e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem do estaleiro e todos os trabalhos e meios necessários.	
1.1.1	Montagem	Não aplicável
1.1.2	Exploração	Não aplicável
1.1.3	Desmontagem	Não aplicável
CAP. 2	ESCAVAÇÃO	
2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e remoção de blocos soltos de quaisquer dimensões, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro autorizado a qualquer distância ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.	Não aplicável
CAP. 3	ESTRUTURAS DE BETÃO	
3.1	Fornecimento e aplicação de betão C16/20 com uma espessura de 0.05m, em regularização de fundações de estruturas de betão e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	10 Anos
3.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, tipo C20/25 com 70% de pedra, em muros, incluindo materiais e todos os trabalhos de fabrico, bombagem, vibração, compactação, cofragem, descofragem e outros trabalhos necessários à boa execução da obra.	10 Anos
3.3	Betão ciclópico em soleiras, utilizando 60% de betão simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% de pedra.	10 Anos