



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		REBOCOS		
3	2.1	Lavagem de toda a superfície com uma máquina de pressão de água, c/ uma solução de água e \"Robbilava Universal\" ou equivalente, de acordo c/ memória descritiva, sendo a pressão ajustada ao tipo de substrato, remoção de todas as massas que não se encontrem devidamente aderentes, aplicando Fungicida, Desinfectante e solução Anti Algas e Musgos, em zonas de degradação biológica, remoção e transporte de entulho gerado, a vazdouro devidamente licenciado	m2	2350
4	2.2	Fornecimento e execução de Tratamento de fissuras/fendas c/ alargamento das mesmas, por meios mecânicos, aplicação de massa de enchimento, c/ \"Aguaplast BETON REPAIR\" ou equivalente, de acordo c/ memória descritiva, remoção e transporte de entulho gerado, a vazdouro devidamente licenciado	m2	260
5	2.3	Fornecimento e aplicação de reboco armado do tipo \"Adesan CPV 22\" ou equivalente, de acordo c/ memória descritiva	m2	2350
6	2.4	Fornecimento e aplicação d acabamento acrílico do tipo \"Primário Hidro-Armadura NG Branco\" e acabamento a \"TEXTIFIN\" ou equivalente, de acordo c/ memória descritiva	m2	2350