

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	Rua Aquilino Ribeiro, 16, Partes Comuns			
	1.1	Geral			
1	1.1.1	Segurança e Saúde no Trabalho: elaboração de Fichas de Procedimento de Segurança da Empreitada e respetiva implementação e adaptação no decorrer da mesma, em conformidade com o estipulado na legislação em vigor.	vg	1	=E4*F4
2	1.1.2	Execução de limpeza geral nas zonas a intervencionar, incluindo todos os meios e trabalhos necessários, transporte, carga e descarga a vazadouro autorizado, nomeadamente das cablagens a remover danificadas pelo incêndio.	vg	1	=E5*F5
	1.2	Partes Comuns			
	1.2.1	Eletricidade			
3	1.2.1.1	Fornecimento de caixas elétricas, nomeadamente 2 caixas de contador, 1 caixa de coluna de 1 saída, caixas C1 danificadas	vg	1	=E8*F8
4	1.2.1.2	Fornecimento e passagem de cabo XV 5x16mm de ligação entre os quadros afetados	vg	1	=E9*F9
5	1.2.1.3	Limpeza das caixas nos pisos superiores, com substituição de platines, caso seja necessários.	vg	1	=E10*F10
	1.2.1.4	Substituição de canos de baixas tensões, nomeadamente de intercomunicadores e coaxiais desde o ATI, incluindo todos os trabalhos ao seu correto funcionamento.			
6	1.2.1.5	Fornecimento de quadros e todos os equipamentos necessários, quer em correntes, quer de comando e/ou de intercomunicadores.	UN	1	=E12*F12
7	1.2.1.6	Testes e ensaios para colocação de todo o sistema em funcionamento	UN	1	=E13*F13
	1.2.2	Revestimentos			
8	1.2.2.1	Tratamento e reparação pontual de revestimento de paredes (interiores) rebocadas com argamassas cimentícias compatíveis, incluindo picagem, emboço e reboco em paredes e tectos, incluindo todos os equipamentos e trabalhos necessários ao seu bom acabamento e transporte, carga e descarga a vazadouro autorizado dos produtos resultantes. Este Tratamento refere-se à zona intervencionada nas partes comuns. A área estimada é de 100,00m2 em 2 pisos, com especial incidência ao nível do R/C, mas também nas escadas de acesso ao 1º piso da Torre Sul. Destaca-se no hall a necessidade de substituição das antigas portas de quadro, por solução que podendo ser fixa, necessitará de permitir a retirada por sistema de parafuso não universal.	vg	1	=E15*F15
	1.2.3	Pinturas			
	1.2.4.1	Pintura com tinta plástica de qualidade tipo CIN, ou equivalente, em tectos e paredes interiores com as demãos necessárias ao seu perfeito acabamento (mínimo de duas demãos), precedida de limpeza e aplicação de primário anti-fungos, de qualidade comprovada tipo CIN "Cinolitel", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, nas			
9	1.2.4.1.1	paredes e tetos em zonas comuns	m2	100	=E18*F18