



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo vedação provisória dos locais, sinalização e guarda de ferramentas	CJ	1
	3	ARRANJOS INTERIORES		
	3.1	Fornecimento e execução de pintura com tinta acrílica, RAL9010, 2 demãos, nos quartos, IS e circulações interiores, incluindo preparação da base e todos os trabalhos acessórios e complementares:		
2	3.1.1	em paredes	m2	2825
3	3.1.2	em tectos	m2	1326
	3.2	Substituição das tampas de estores existentes incluindo fornecimento e aplicação de tampas novas em contraplacado marítimo e todos os materiais e acessórios necessários.		
4	3.2.1	L=0,80m / 15un	ml	12
5	3.2.2	L=1,80m / 13un	ml	23,4
	3.3	Substituição de estores existentes incluindo fornecimento e aplicação de estores novos de enrolar em alumínio térmico nas régua de 45mm, com isolamento interior em espuma de poliuretano, na cor branco, funcionamento manual, incluindo e todos os materiais e acessórios necessários.		
6	3.3.1	L=0,80m / H=1,20m / 15un	m2	14,4
7	3.3.2	L=1,80m / H=2,10m / 13un	m2	49,1
8	3.4	Fornecimento e aplicação de calha "L" nos cantos de paredes nas zonas de circulação e nos quartos, em alumínio lacado à cor branco (40x40mm) incluindo todos os materiais e acessórios necessários.	ml	225
9	3.5	Execução de pavimento na varanda dos quartos composto por lajetas de betão sobre isolamento térmico em XPS de 40mm incluindo pés de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	146
10	3.6	Fornecimento e execução do material necessário para a reparação da cobertura da ala Norte da ERPI, com a substituição de telhas, reparação da base de suporte da cobertura e impermeabilização das zonas danificadas e com infiltrações, com aplicação de tela dupla isolante, incluindo remates e rufos e todos os materiais e acessórios necessários.	CJ	1
	4	Obras de apoio ao grupo gerador		
11	4.1	Demolição de muro existente, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro dos produtos sobantes de acordo com a legislação em vigor.	CJ	1
12	4.2	Escavação em terreno de qualquer natureza para obtenção da cota de projecto, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro dos produtos sobantes de acordo com a legislação em vigor.	CJ	1
13	4.3	Execução de novo muro de suporte de acordo com o projecto, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais necessários.	CJ	1
14	4.4	Execução de maciço de apoio do gerador, em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	CJ	1
15	4.5	Fornecimento e aplicação de vedação em todo o perímetro até uma altura de 2m, incluindo lintel de apoio (onde necessário), postes de fixação, rede, portão com fecho e todos os trabalhos e materiais necessários.	CJ	1
16	4.6	Abertura e reposição de vala, incluindo remoção e reposição de pavimento de qualquer natureza, para passagem de colectores incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	15
17	4.7	Fornecimento e assentamento de 2 linhas de tubagem DN110mm na vala incluindo todos os materiais e acessórios necessários.	ml	15
18	4.8	Execução de caixa de visita em betão pre-fabricado, com as dimensões de 0,80x0,80m. Execução de fundo de caixa e aplicação de tampa em ferro fundido da classe C250 com 0,80x0,80m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1