

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
3	1.3	Decapagem de terras, escavação em rocha, aterro com terras de compra, aterros por camadas, incluindo todos os trabalhos, acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à realização do artigo.	vg	1
	2	MOVIMENTOS DE TERRAS		
4	2.1	Fornecimento e execução de movimentos de terras necessários à implantação do muro de suporte de terras, inclui remoção de muro existente, escavação em terreno de qualquer natureza, aterro, transporte a vazadouro e respetivas fundações.	vg	1
	3	MURO DE SUPORTE EM PEDRA		
5	3.1	Reparação de muros com pedra em granito de grandes dimensões, (realização de manutenção e reparação ao muro existente, com a pedra do próprio) e os demais trabalhos, acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à completa realização do artigo.	m2	50
	4	MINA		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de drenagem de água da mina, incluindo execução de drenos para a água da mina através de manilhas de 50cm em betão e todos os trabalhos, equipamentos, mão de obra e equipamentos necessários à perfeita realização do artigo.	vg	1
7	4.2	Fornecimento e execução de movimentos de terras para preenchimento e reforço estrutural da estrutura da mina, incluindo acomodação da drenagem realizada e todos os trabalhos, equipamentos, mão de obra e equipamentos necessários à perfeita realização do artigo.	vg	1