

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Serralharias		
	1.1	Fornecimento e aplicação de vão fixo em alumínio acetinado natural, Serie Cortizo de 40mm CE, sistema cor 2000 e vidro duplo 4mm + 12 + 4mm incolor.		
1	1.1.1	Com 4,70mx1,40m, com 1 oscilobatente.	UN	10
2	1.1.2	Com 0,33mx2,55m, com 1 oscilobatente.	UN	7
3	1.1.3	Com 0,33mx2,55m fixo.	UN	2
4	1.1.4	Com 0,33mx1,20m fixo.	UN	1
	2	Demolição e transporte de caixilharias existentes.		
5	2.1	Com 4,70mx1,40m.	UN	10
6	2.2	Com 0,33mx2,55m.	UN	9
7	2.3	Com 0,33mx1,20m.	UN	1
	3	Preparação de vãos para receber nova caixilharia.		
8	3.1	Com 4,70mx1,40m.	UN	10
9	3.2	Com 0,33mx2,55m.	UN	9
10	3.3	Com 0,33mx1,20m.	UN	1
	4	Tectos Interiores		
11	4.1	Fornecimento e aplicação de tecto em gesso cartonado.	m2	55,87
	5	Execução de tecto em pladur na zona de circulação do piso -1.		
12	5.1	Tecto.	m2	55,87
13	5.2	Sanca.	ml	10,5
14	5.3	Tectos instalações sanitárias piso -1 em pladur hidrófugo.	m2	23,44
15	5.4	Zona da entrada das casas de banho, área técnica, lixos e dml no piso 0.	m2	31,68
16	5.5	Na zona de circulação entre as lojas.	m2	72,43
17	5.6	Alterações de estrutura para aplicação de painéis 60x60 amovíveis.	vg	1
18	5.7	Forramento de tubagens em pladur.	vg	1
19	5.8	Retirar chapas acústicas e recolocação, na sala workshop para passagem de cabos para tomadas.	vg	1
20	5.9	Forramento de quadros na sala técnica.	vg	1
21	5.10	Fornecimento e colocação de portinhola de acesso a cabos.	UN	3
22	5.11	Fornecimento e montagem de tecto falso exterior Knauf Aquapainel outdoor.	m2	3,74
	6	Pavimentos		
23	6.1	Picagem e demolição do pavimento existente no piso -1 e picagem de camada de regularização existente até obter o nível pretendido para executar pendente e camadas que compõem o pavimento, incluindo transporte de produtos sobranes a vazadouro certificado, todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	130,27
	7	Picagem, remoção de azulejo existente, carga e transporte a vazadouro certificado, incluindo reparação das paredes por forma a voltar a receber azulejo.		
24	7.1	Lojas	m2	220,18
25	7.2	Em WC do piso 0.	m2	15,54
26	7.3	Em WC do piso -1.	m2	20,58

27	7.4	Reposição de calçada em zonas de valas (luz e água) e retificações de entrada.	m2	28,28
28	7.5	Fornecimento de escadas entre piso 0 e piso -1 em material cerâmico tipo Magres 3341 Platina Antiderrapante 30x30 nos patamares e pintura nos espelhos.	vg	1
29	7.6	Execução de Remate em tijolos de caixas de quadros elétricos no piso -1.	UN	3
8	Reformulação das arrecadações com correspondência aos restaurantes:			
30	8.1	Abertura de vão de porta na despensa, incluindo carga e transporte de resíduos a vazadouro certificado.	UN	1
31	8.2	Fornecimento e aplicação de porta interior de abrir.	UN	1
32	8.3	Execução de parede dupla em pladur, incluindo pintura com aplicação de 1 demão de primário e 2 de tinta plástica.	m2	7,63
33	8.4	Retificação de tubo de ventilação e luminária.	UN	1
34	8.5	Fornecimento e aplicação de alimentação para cilindros.	vg	1
35	8.6	Fornecimento e aplicação de tomadas dos restaurantes/arrecadação e respetiva passagem de cabos.	vg	1
9	Reparação dos vãos da nave central:			
36	9.1	Pintura de caixilhos nas duas faces.	UN	10
37	9.2	Substituição de vidros partidos.	UN	25
38	9.3	Limpeza de vidros existentes no lado exterior e interior.	vg	1
39	9.4	Fornecimento e execução de pintura em esticadores junto ao tecto da nave principal.	UN	11
40	9.5	Fornecimento e aplicação de grade de enrolar.	UN	4
10	Impermeabilização das varandas Mercado de Mira de Aire.			
41	10.1	Fornecimento e aplicação de primário, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	21,54
42	10.2	Fornecimento e aplicação de Impermeabilização em duas demãos Sikalastic-490 transparente.	m2	21,54
11	Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários á sua boa execução.			