

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MUROS / DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de fUNdações para a construção de muros de suporte, incluindo transporte a vazadouro das terras escavadas.	m3	63,3
2	1.2	Construção de muros de suporte em alvenaria de pedra, com refechamento das jUNtas com lascas do mesmo material, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	273,9
3	1.3	Construção de muros de suporte/ divisórios em alvenaria de pedra, sem perfurações e de estereotomia mais UNiforme, com refechamento das jUNtas com lascas do mesmo material, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	211
4	1.4	Fornecimento e assentamento de pilares em granito tosco, com a secção de 0,30x0,30m e uma altura média de 2,00m, na zona de portal de acesso ao terreno, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	UN	2
5	1.5	Trabalhos de demolição de muro e restos de edificação em ruínas, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários à sua execução.	UN	1
6	1.6	Construção de muros de suporte/ divisórios em alvenaria de pedra, perpianho, com uma altura média de 1,50mts com refechamento das jUNtas com lascas do mesmo material, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	30
7	1.7	Fornecimento e assentamento de pilares em granito tosco, com a secção de 0,30x0,30m e uma altura média de 1,80m, na zona de portal de acesso ao terreno, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	UN	4