



## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Qtd   |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|          | <b>1</b> | <b>MUROS / DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                                                       |         |       |
| <b>1</b> | 1.1      | Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de fundações para a construção de muros de suporte, incluindo transporte a vazadouro das terras escavadas.                                                | m3      | 46,9  |
| <b>2</b> | 1.2      | Construção de muros de suporte em alvenaria de pedra, com refechamento das juntas com lascas do mesmo material, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.                        | m2      | 251,5 |
| <b>3</b> | 1.3      | Fornecimento e assentamento de soleira em granito tosco, com a secção de 0,30x0,30m e um comprimento de 4,00m, na zona de portal de acesso ao terreno, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução. | UN      | 1     |
| <b>4</b> | 1.4      | Trabalhos de arranque e reposição de rails de proteção, (numa extensão 64,00 m.l), incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.                                                                     | UN      | 1     |