

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Escavação e regularização do piso do logradouro do prédio, com cerca de 15 cm de espessura, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos.	m2	174
2	1.2	Fornecimento e colocação de tout-venat de origem calcária devidamente regularizado e compactado numa espessura media de 20 cm.	m2	174
3	1.3	Desmonte de alpendre em madeira e telha, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro e/ou locar a indicar.	m2	27
	2.	Trabalhos de Construção Civil		
4	2.1	Execução de soleira do portão de acesso ao pátio exterior em betão simples com 15 cm de espessura e 70 cm de largura, incluindo movimento de terras e os demais trabalhos necessários.	m	2,7
5	2.2	Picar, chapisco e reboco areado de muro existente, incluindo viga de coroamento com 20 cm de altura e da largura do muro, e todos os trabalhos necessários.	m2	19
6	2.3	Picar, chapisco e reboco areado e empena de habitação, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	40
7	2.4	Muro de suporte de terras executado em alvenaria de bloco de 20 estrutura de betão (fundação, pilares e viga de travamento) devidamente revestido e pintado.	m2	9
8	2.5	Muro de divisão de extremas executado em alvenaria de bloco e estrutura de betão (fundação, pilares e viga de travamento) devidamente revestido e pintado.	m2	14,5
9	2.6	Execução de valeta em betão, incluindo movimento e terras, base em tout-venant e respetiva ligação à rede existente.	m	10
10	2.7	Fornecimento e aplicação de janelas osciobatente em alumínio anodizado cor branca e vidro. (1,20x1,00) m2	UN	2
11	2.8	Grade aplicada entre a casa contigua e muro, executada em perfil de ferro quadrado de 3 cm devidamente pintada, incluindo todos os trabalhos necessários. (40cm de largura x 1,95 de altura).	UN	1
	3.	Infraestrutura		
12	3.1	Mudar caixas de saneamento, que inclui reposição de pavimento em betão, caixa e tubagem em PVC e respetivas ligações.	UN	1
13	3.2	Mudar sarjeta de águas pluviais, que inclui reposição do pavimento em betão, sarjeta e respetivas ligações	UN	1
14	3.3	Caixa de água pluviais existente: fornecimento e aro e tampa em ferro fundido, revestimento exterior das paredes e os demais trabalhos necessários.	UN	1