



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DIVERSOS		
	1.01	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0.05m de espessura mínima (valor absoluto) após a compactação ,em toda a largura da faixa de rodagem, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,0kg/m2, - 3,030*4,25m2		
1	1,01,1	LARGO AIGRA NOVA	m2	1065
2	1,01,2	CEREJEIRA	m2	1470,54
3	1,01,3	ESTRADA AIGRA NOVA	m2	2835,16
4	1,01,4	ÁREA TOUT VENANT	m2	2402,08
	1.02	Fornecimento e aplicação de Macadame Betuminosa, tipo "Binder I", na regularização e/ou reperfilamento de pavimentos existentes mais degradados (espessura variável), incluindo levantamento da área degradados nomeadamente áreas de betuminoso a frio, reforço com toutvenant (0,10m espessura mínima após o recalque) e rega de impregnação à taxa de		
5	1,02,1	ESTRADA AIGRA NOVA	TON	150
	1.03	Limpeza de valetas (todo o traçado) na largura média de 1,20m, e de todos os aquedutos existentes, no comprimento médio de 6,00ml , reparação de bocas dos mesmos e das linhas de água que a eles aflui. Transporte e colocação a vazadouro dos produtos sobranes , e todos os trabalhos acessórios e complementares.		
6	1,03,1	ESTRADA AIGRA NOVA	ml	1150
	2	SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
	2.01	Marcação do eixo da via com traço descontínuo de 0,15m de largura, e relação traço espaço de 2/5, incluindo premarcação		
7	2,01,1	ESTRADA AIGRA NOVA	ml	1150