

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod.  | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Qtd    |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1     | 0     | NOTAS INICIAIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 0      |
| 2     | 0.1   | 1ª - As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, sua aplicação e acabamento, compreendendo a mão de obra e as operações complementares e acessórios implícitos e explícitos, bem como transporte dos produtos sobranes, a vazadouro da responsabilidade do Adjudicatário.                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 0      |
| 3     | 0.2   | 2ª - Todos os trabalhos de movimentação de terras e execução de fundações deverão ser acompanhadas por geólogo ou técnico com experiência equiparável por forma a verificar a compatibilidade das condições no terreno com o previsto em projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 0      |
| 4     | 1     | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 0      |
| 5     | 1.1   | Demolição de parede de alvenaria de pedra, com meios manuais, e carga manual para camião ou contentor, incluindo transporte a vazadouro certificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3      | 41,405 |
| 6     | 2     | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 0      |
| 7     | 2.1   | Fornecimento de todos os materiais e posterior execução de estrutura metálica completa em perfis de aço da classe indicada nos elementos de projeto, em estrutura de contenção de fachada, incluindo soldaduras, galvanizado e pintura de acabamento e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra conforme especificações técnicas e desenho de pormenor (Nota: Devem ser incluídas no preço dos perfis as chapas de reforço e ligação , os chumbadouros , parafusos , soldaduras , etc., que não são explicitamente medidas neste mapa de quantidades). | UN      | 0      |
| 8     | 2.1.1 | HEA140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 526,11 |
| 9     | 2.1.2 | IPE140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 119,7  |
|       | .     | <b>Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |