



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Implantação e Estaleiro de Obra		
1	1.1	Montagem de todo o estaleiro necessário à execução da empreitada, incluindo demolições, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado, vias de acesso, sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, instalação de redes técnicas e equipamentos, levantamento dos serviços enterrados e aéreos afectados e respectiva reposição, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à execução da obra.	vg	1
	2	Demolições		
2	2.1	Demolição de edificio constituido por 2 pisos, conforme assinalado nas peças desenhadas, incluindo remoção e transporte do material a vazadouro licenciado, limpeza e regularização do terreno, bem como todos os trabalhos e equipamentos necessários.	m2	299