

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	Trabalhos Preparatórios		
1	00.01	Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.	vg	1
2	00.02	Fornecimento de meios de elevação de cargas e pessoas, tais como andaimes, plataformas elevatórias e guinchos.	m2	105
	1	Substituição dos Elementos em Zinco		
3	1.1	1-Tubos vandalizados: Remoção do tubo até à união curva; Instalação de tubo em PVC cinzento Ø 80 mm; Instalação de uniões e braçadeiras de fixação em aço galvanizado; Instalação de proteção mecânica na base composta por tubo Ø100mm e 2mm de espessura em aço galvanizado, conforme peças desenhadas apresentadas. Notas: Incluindo a limpeza e desengorduramento dos elementos e acessórios metálicos, com o seguinte tratamento: Aplicação de primário tipo CIN Primário acrílico Metal , ou equivalente, Aplicação de esmalte tipo CIN Cinofer , ou equivalente, com as demãos necessários para o seu perfeito acabamento. Medidas a confirmar no Local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	ml	77,2
4	1.2	2-Tubos existentes: Remoção do tubo até à união curva; Instalação de tubo em PVC cinzento Ø 80mm; Instalação de uniões e braçadeiras de fixação em aço galvanizado, conforme peças desenhadas apresentadas. Notas: Incluindo a limpeza e desengorduramento dos elementos e acessórios metálicos, com o seguinte tratamento: Aplicação de primário tipo CIN Primário acrílico Metal , ou equivalente, Aplicação de esmalte tipo CIN Cinofer , ou equivalente, com as demãos necessários para o seu perfeito acabamento. Medidas a confirmar no Local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	ml	4,2
5	1.3	3-Platibanda: Capeamento em chapa galvanizada de 1 mm de espessura fixo indiretamente; Fixação por presilhas em chapa e parafusos, conforme peças desenhadas apresentadas. Notas: Incluindo a limpeza e desengorduramento dos elementos e acessórios metálicos, com o seguinte tratamento: Aplicação de primário tipo CIN Primário acrílico Metal , ou equivalente, Aplicação de esmalte tipo CIN Cinofer , ou equivalente, com as demãos necessários para o seu perfeito acabamento. Medidas a confirmar no Local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	ml	8,9
6	1.4	4-Platibanda e testa da laje: Remoção do revestimento em chapa de zinco existente; Instalação de tela pitonada fixa com parafusos; Revestimento com chapa galvanizada com 1mm de espessura fixa indiretamente; Fixação com presilhas em chapa e parafusos, conforme peças desenhadas apresentadas. Notas: Incluindo a limpeza e desengorduramento dos elementos e acessórios metálicos, com o seguinte tratamento: Aplicação de primário tipo CIN Primário acrílico Metal , ou equivalente, Aplicação de esmalte tipo CIN Cinofer , ou equivalente, com as demãos necessários para o seu perfeito acabamento. Medidas a confirmar no Local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	ml	42,5

7	1.5	5-Caleira: Instalação de tela pitonada; Instalação de caleira em chapa galvanizada de 1mm de espessura com ligação aos tubos de queda existentes; Reparação das telas asfálticas junto à caleira, conforme peças desenhadas apresentadas. Notas: Incluindo a limpeza e desengorduramento dos elementos e acessórios metálicos, com o seguinte tratamento: Aplicação de primário tipo CIN Primário acrílico Metal , ou equivalente, Aplicação de esmalte tipo CIN Cinofer , ou equivalente, com as demãos necessários para o seu perfeito acabamento. Medidas a confirmar no Local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	ml	29,2
8	1.6	6-Telas asfálticas: Reparação das telas asfálticas, junto à caleira numa faixa de 1m, incluindo todos os acessórios e remates necessários, as telas a reparar ou substituir, deverão ser substituídas por telas, com as mesmas características das existentes, tudo conforme peças desenhadas apresentadas. Notas: Conforme indicações do Fabricante, Medidas a confirmar no Local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	m2	29,2