

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS).	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição (PRCD).	vg	1
4	1.4	Realização de inspeção vídeo ao coletor	vg	1
	2	TRABALHOS DE CORREÇÃO DE ALUIMENTO		
5	2.1	Fresagem de pavimento abrangendo toda a largura da via.	m2	500
6	2.2	Aplicação de betão betuminoso (camada binder com 8cm de espessura).	m2	500
7	2.3	Aplicação de betão betuminoso (camada de desgaste com 6cm de espessura) em toda a área da via de circulação onde se intervém.	m2	500
	2.4	- Escavação em abertura de valas para instalação de colectores de águas pluviais e caixas de visita, incluindo entivação onde necessário, desvios ou bombagens de água e todos os trabalhos associados.		
8	2.4.1	- Em solo de qualquer natureza - 80%	m3	267
9	2.4.2	- Em rocha dura - 20%	m3	67
	2.5	- Aterro de Escavação		
10	2.5.1	- Aterro com terras da própria vala, bem apertadas entre si e contra as paredes da vala e do colector instalado.	m3	157
11	2.5.2	- Aterro com tout-venant bem apertado entre si e contra as paredes da vala e do colector instalado.	m3	157
	2.6	- Tubagem constituída por manilhas armadas de betão vibrado, Classe II, devidamente assente		
12	2.6.1	- DN 600mm	ml	45
13	2.7	- Tratamento das juntas e demais trabalhos complementares necessários ao perfeito funcionamento da tubagem e das caixas de visita	vg	1
14	2.8	- Ligação do coletor às caixas existentes	vg	1
15	2.9	- Limpeza do coletor existente	vg	1
16	2.10	Execução de câmara de visita, de secção circular interior de 1,20m encimada por cone excêntrico, depósito de areia com profundidade mínima de 0,20m e degraus de acesso em ferro fundido dúctil revestido a polipropileno e garantia de estanquicidade. Profundidade 3,00m.	UN	1
17	2.11	Tampa em ferro fundido dúctil de secção circular D=600mm, normalizadas NP EN124 (1995), classe D400, com eixo móvel, vedação hidráulica da tampa, dispositivo de absorção de ruído e sistema de fecho cónico, incluindo os dizeres "CMM-AP" em alto relevo.	UN	1