

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Acompanhamento técnico, mobilização de meios de apoio e equipamentos para execução dos trabalhos, e cumprimento de todas as normas e regras de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho. Todos os trabalhos de apoio de apoio á execução dos trabalhos.	vg	1
	2	Regularização das superfícies das Paredes		
2	2.1	Reparações de zonas pontuais de betão degradado (considerado 10% da área das paredes) incluindo, tratamento de armaduras c/ tipo SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM ou equivalente e refechamento c/ argamassa de reparação com tipo SIKA MONOTOP 612/620 ou equivalente caso se verifique a necessidade.	m2	32,05
	3	Acessórios de Saida e entrada de água adaptado á tela PVC		
3	3.1	Entrada PRFV DN250mm	UN	1
4	3.2	Saída FFD DN160mm	UN	1
	4	Impermeabilização com Tela PVC		
5	4.1	Fornecimento e aplicação de tela tipo ALKORPLAN ou equivalente 1,5 mm, incluindo perfil chapa colaminada fixa mecanicamente em todo o perímetro do reservatório para fixação da tela. (área total=550m2)	vg	1