

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à empreitada incluindo vedação de obra, instalações de apoio, redes provisórias, sinalização, placar identificativo de obra e limpeza e Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais, e equipamentos.	UN	1
	2	ESCAVAÇÃO		
2	2.1	Desmatção zona de circulação e bermas, incluindo derrube de árvores, dezenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m2	18026,4
	2.2	Escavação de abertura, alargamento e terraplanagens, "em linha" com intuito de correção e obtenção de cotas do trainel do arruamento, pretendidas, incluindo todos os materiais e trabalhos ineretes à tarefa e todos os trabalhos ineretes à tarefa.		
3	2.2.1	Com colocação em vazadouro	m3	2703,96
4	2.2.2	Com colocação em depósito provisório	m3	1802,64
5	2.3	Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação (25% empolamento), incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m3	1126,65
6	2.4	Regularização de taludes de escavação, até altura de 2,00m, afim de eliminar risco de pequenos desprendimentos, inclui e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m2	3219
7	2.5	Regularização de taludes de aterro e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m2	1287,6
8	2.6	Regularização e modelação de outras áreas confinantes com a estrada, conforme definido com fiscalização e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m2	600
9	2.7	Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza, carga, transporte, espalhamento, compactação e colocação em aterro, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m2	1673,724
10	2.8	Escavação, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas superficiais, incluindo remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes, e eventuais indemnizações por depósito, para reperfilamento de valetas ou valas existentes, em terreno de qualquer natureza e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m2	200
	3	PAVIMENTAÇÃO		
11	3.1	Acondicionamento com meios mecânicos e manuais de pavimento em material granular, através da formação de uma camada uniforme de agregado britado com 6 cm de espessura e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m3	2000
12	3.2	Pavimento em material granular pedonal, de 10 cm de espessura, realizado com terra compactada, espalhada e refinada à mão, incluindo e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m3	1600
	4	DIVERSOS		
13	4.1	Execução de desvios provisórios de tráfego, devidamente acomodado, inclui sinalização temporária e todos os trabalhos ineretes à tarefa.	m2	120