

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Abertura e tapamento de vala tipo para cabos de distribuição de energia em BT, conforme peças desenhadas, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção e o transporte a vazadouro. Execução de todos os trabalhos necessários.	ml	100
	2	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
2	2.1	Fornecimento e montagem em vala aberta, sobre leito de areia do cabo LSVAV 4x16.	ml	140
3	2.2	Fornecimento e montagem em vala aberta, sobre leito de areia de tubo corrugado Ø63 em vala aberta.	ml	100
4	2.3	Fornecimento e instalação de Quadro Elétrico para Iluminação Exterior com duas saídas comandadas por relógio astronómico.	UN	1
	3	COLONAS E LUMINÁRIAS		
5	3.1	Fornecimento e montagem de colunas tronco-cónicas de 4m com fixação por flange, com pintura (RAL a definir) e uma luminária LED Modelo CASSIOPEA DFR53*24 3 Braços 7000lm.50W 727.OP.CE.2900s, Auralight ou equivalente.	UN	30
	4	ESTALEIRO		
6	4.1	Montagem de estaleiro.	vg	1
7	4.2	Desmontagem de estaleiro.	vg	1
8	4.3	Implementação do plano de segurança em obra.	vg	1
9	4.4	Implementação do plano RCD em fase de obra.	vg	1