

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Implementação e operacionalização do Plano de Segurança e Saúde, PSS, segundo DL 273/03 de 29/10 e demais legislação aplicável a segurança	vg	1
3	1.3	Implementação e operacionalização do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e demolição, PGRCD, segundo legislação aplicável ao ambiente	vg	1
	2	Trabalhos Interiores		
4	2.1	Fornecimento e montagem e desmontagem de andaimes, plataformas e restantes meios de elevação, necessários à realização de todos os trabalhos, em todas as células, incluindo, sistemas de segurança, e tendo em conta o faseamento e desenvolvimento dos trabalhos.	vg	1
5	2.2	Preparação da base e remoção do betão degradado pela lavagem com máquina de pressão de forma a retirar a matéria degradada a garantir a aderência dos novos materiais de reparação e proteção.	vg	1
6	2.3	Tratamento de fissuras interiores de grandes dimensões nas paredes fundo.	vg	1
7	2.4	Fornecimento e aplicação de isolamento no interior a 2 demãos em parede e fundo, .	m2	235
8	2.5	Fornecimento e aplicação de segundo isolante apropriado para água potável no interior das células, em toda a sua área, paredes e fundos.	m2	235
9	2.6	Pintura da abobada interior com 3 demãos com tinta plástica branca.	m2	125
	3	Trabalhos Exteriores		
10	3.1	Reparações exteriores do reservatório.	vg	1
	4	Ligações Técnicas		
	4.1	Para a salvaguardar do abastecimento de água durante as reparações interiores do reservatório, são necessários trabalhos preparatórios e montagem de equipamentos de compensação de modo a assegurar o abastecimento de água.		
11	4.1.1	Equipamentos e todos os trabalhos necessários.	vg	1