

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os equipamentos necessários para a boa execução dos trabalhos.	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária dos trabalhos referente a sinalização horizontal, pré-marcação e outros equipamentos, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de segurança e saúde.	vg	1
4	1.4	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's).	vg	1
	2	SINALIZAÇÃO		
	2.1	Sinalização horizontal, incluindo pré-marcação:		
	2.1.1	Marcas longitudinais		
5	2.1.1.1	Linha branca contínua(LBC) com 0,12 de largura.	ml	23350
6	2.1.1.2	Linha branca descontinua (LBT) com 0.12m de largura com relação traço /espaço 4/3 (LBT 0,12; 4/3).	ml	4000
7	2.1.1.3	Linha branca descontinua (LBT) com 0.20m de largura com relação traço /espaço 1/5 72. Entradas	ml	6000
	2.1.1.4	Guias:		
8	2.1.1.4.1	Guias Amarelas LAC com 0,10 m de largura.	ml	1000
	2.1.2	Marcas transversais:		
9	2.1.2.1	Barras de paragem com 0,50m de largura	m2	300
10	2.1.2.2	Passadeira de peões incluindo barra de paragem a 0,50m	m2	703
11	2.1.2.3	Barra paragem STOP/ perda prioridade com 0,50m	m2	150
12	2.1.2.4	Quadrados lombas 0,50x0,50	ml	70
13	2.1.2.5	Inscrição STOP	UN	35
14	2.1.2.6	Inscrição perda prioridade	UN	20
15	2.1.2.7	Bandas crómicas	m2	294
	2.1.2.8	Outras marcas:		
16	2.1.2.8.1	Marcação de lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada	UN	50
17	2.1.2.8.2	Raias obliquas paralelas com 0,30m	m2	300
18	2.1.2.8.3	Marcação de lugar de estacionamento para carregamento de carro eléctrico, fundo azul e desenho branco.	UN	15