

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Dec.-Leinº102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº52/2021 de 10 de Agosto), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		
3	2.1	Picagem e remoção de todo o betão e rebocos, laminados, fracos, danificados e deteriorados (nos 4 topos da ponte), incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado. - área total dos maciços a tratar	m2	5,23
4	2.2	Tratamento de armaduras corroídas ou à vista (nos 4 topos da ponte), e pontos de ferrugem, com a picagem do betão envolvente de modo a permitir a sua protecção, remoções de oxidações e limpeza com escova de aço/meios mecânicos. Aplicação de duas demãos de revestimento anticorrosão tipo \"SikaTop Armatec 110 Epocem\" ou equivalente de acordo com a norma EN 1504-7, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, mantendo as inscrições existentes e/ou a reconstruir, em baixo relevo - área total dos maciços a tratar	m2	5,23
5	2.3	Fornecimento e aplicação de \"Sika® MonoTop®-412 SI\" da \"Sika\" ou equivalente (nos 4 topos da ponte), como revestimento anticorrosivo das armaduras, aplicada de acordo c/ indicações do fabricante. - área total dos maciços a tratar	m2	5,23
6	2.4	Pintura do gradeamento metálico, c/ 0,95m de altura, incluindo pintura a duas demãos, sobre primário, a tinta de esmalte com cor igual à existente, limpeza, remoção de ferrugens e preparação da superfície a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras.	m	44,4