

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Edifício 2 - Gualtar		
	1.1	SADI		
1	1.1.1	Fornecimento e colocação de Central de Detecção de Incêndio Endereçável de acordo com especificações constantes no CE e demais peças do projeto.	CJ	1
2	1.1.2	Fornecimento e colocação de bateria de ácido, recarregável, 2 x 12V 26Ah de acordo com especificações técnicas constantes no CE.	UN	2
3	1.1.3	Fornecimento e colocação de bateria de ácido, recarregável, 12V - 7 Ah de acordo com especificações constantes no CE.	UN	11
4	1.1.4	Fornecimento e colocação de Detetores Óticos de Fumo Endereçáveis de acordo com especificações constantes no CE.	UN	252
5	1.1.5	Fornecimento e colocação de Detetores de Temperatura Endereçáveis de acordo com especificações constantes no CE.	UN	17
6	1.1.6	Fornecimento e colocação de Bases para Detetores de acordo com especificações constantes no CE.	UN	269
7	1.1.7	Fornecimento e colocação de Botões de Alarme de acordo com especificações do CE.	UN	30
8	1.1.8	Fornecimento e colocação de Sinalética de Indicação de Central de Detecção de Incêndio de acordo com especificações constantes no CE.	UN	1
9	1.1.9	Fornecimento e colocação de Sinalética de Indicação de Botão de Alarme de acordo com especificações constantes no CE.	UN	30
10	1.1.10	Fornecimento e colocação de Sirenes de Interior Endereçáveis, com Flash, de acordo com especificações constantes no CE.	UN	37
11	1.1.11	Fornecimento e colocação de Interface de Comando, 1 entrada e 1 saída de acordo com especificações constantes no CE.	UN	22
12	1.1.12	Fornecimento e colocação de Retentor Eletromagnético 24VDC de acordo com especificações constantes no CE.	UN	16
13	1.1.13	Fornecimento e colocação de Fonte de Alimentação 24V DC de acordo com especificações constantes no CE.	UN	4
14	1.1.14	Fornecimento e colocação de Interface de comunicação GPRS de acordo com especificações constantes no CE.	UN	1
15	1.1.15	Fornecimento e colocação de Botoneira de Emergência de Cor Verde de acordo com especificações constantes no CE.	UN	3
16	1.1.16	Fornecimento e colocação de Testa Elétrica 12V DC de acordo com especificações constantes no CE.	UN	3
17	1.1.17	Fornecimento e colocação de Fonte de Alimentação 12V DC de acordo com especificações constantes no CE.	UN	3
18	1.1.18	Fornecimento e colocação de Cabo ignífugo 2x1.5mm de acordo com especificações constantes no CE.	m	2800
19	1.1.19	Fornecimento e colocação de Tubo VD de acordo com especificações constantes do CE.	m	2800
20	1.1.20	Fornecimento e colocação de Acessórios de Instalação de acordo com especificações constantes no CE.	vg	1