



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1	1.1	Montagem, exploração e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo equipamentos	vg	1	9.945,059999 999999	9.945,06
	2	PAVIMENTAÇÃO				
	2.1	Faixa de rodagem				
2	2.1.1	Saneamento do pavimento existente, incluindo escavação e transporte à vazadouro dos materiais sobrantes	m3	1089,75	25,42000000 0000	27.701,45
3	2.1.2	Execução de aterro com material selecionado, que cumpra com as características de leito de pavimento, compactado à 95% do proctor modificado, incluindo transporte de mancha de emprestimo	m3	487,5	8,780000000 000	4.280,25
4	2.1.3	Execução de camada de base em ABGE, com uma espessura de 20 cm, compactada à 95% do proctor modificado	m2	1275	8,280000000 000	10.557,00
5	2.1.4	Rega de impregnação com betume fluidificado MC-70 à taxa de 1kg/m2.	m2	1275	1,140000000 000	1.453,50
6	2.1.5	Rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa de 0,5kg/m2.	m2	1275	0,720000000 000	918,00
7	2.1.6	Camada de binder em betuminoso com 0,06m de espessura.	m2	1275	20,22000000 0000	25.780,50
8	2.1.7	Rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa de 0,5kg/m2.	m2	5300	0,720000000 000	3.816,00
9	2.1.8	Camada de desgaste em betão betuminoso (tapete) com 0,05m de espessura.	m2	5300	17,31000000 0000	91.743,00
10	2.1.9	Fornecimento e aplicação de betuminoso para regularização da via, incluindo todos os trabalhos de prepração necessários e aplicação de rega de colagem com emulsão cationica rápida do tipo CRS-1 à taxa de 0.5 kg/m2	TON	63	152,0900000 00000	9.581,67
	3.	SISTEMA DE DRENAGEM				
11	3.1	Reparação de valeta existente, incluindo demolição, carga e transporte a vazadouro e todosos trabalhos necessários para a sua perfeita execução	ml	50	34,95000000 0000	1.747,50
	4	GUIA DE SUPORTE				
12	4.1	Criação de guia em betão para Caminho das Covas, em zona de alargamento, incluindo escavação, carga e transporte a vazadouro e todosos trabalhos necessários para a sua perfeita execução	ml	16	220,0000000 00000	3.520,00
					Total	191.043,93