

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Serralharias		
	1.1	Fornecimento e colocação de rufos em chapa de alumínio termolacado, com dimensões idênticas às existentes, incluindo remoção dos rufos existentes, fixações, remates, ligações e todos os demais trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:		
1	1.1.1	Pavilhão F- Plataforma 13A	ml	51
2	1.1.2	Pavilhão Q - Plataforma 32	ml	9
3	1.1.3	Pavilhão U - Plataforma 9A	ml	9
	1.2	Fornecimento e colocação de chapa de cumieira em alumínio termolacado, com dimensões idênticas às existentes, incluindo remoção dos rufos existentes, fixações, remates, ligações e todos os demais trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:		
4	1.2.1	Pavilhão P - Plataforma 26	ml	30
5	1.2.2	Pavilhão U - Plataforma 9A	ml	9
6	1.2.3	Pavilhão W - Plataforma 36A	ml	6
	1.3	Fornecimento e montagem de chapas translúcidas simples em alçados, com dimensões idênticas às existentes, incluindo remoção do remanescente das chapas existentes, tratamento por pintura da estrutura de suporte, fixações, remates, rufos e todos os restantes trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, em:		
7	1.3.1	Pavilhão Q - Plataforma 32	m2	24
	1.4	Fornecimento e montagem de chapas em cobertura, com dimensões idênticas às existentes, incluindo remoção do remanescente das chapas existentes, tratamento por pintura da estrutura de suporte, fixações, remates, travamentos de reforço, rufos e todos os restantes trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, em:		
8	1.4.1	Pavilhão M (translúcida alveolar) - Plataforma 1C	m2	10
9	1.4.1	Pavilhão Q - Plataforma 32	m2	11,7
10	1.4.2	Pavilhão W - Plataforma 36A	m2	3
	1.5	Fornecimento e montagem de prumos de vedação, idênticos aos existentes, incluindo abertura de caboucos no lintel existente e execução dos maciços para encastramento dos postes, postes em tubo metálico galvanizado de 2", tampões, reposição das chapas metálicas e da rede de vedação, fixações, pinturas e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:		
11	1.5.1	Caminho das Feiteirinhas - Norte	UN	11
12	1.5.2	Caminho das Feiteirinhas - Sul	UN	10
13	1.5.3	Plataforma 10A	UN	10
14	1.6	Fornecimento e montagem de sinalização rodoviária vertical, incluindo abertura de cabouco na fundação existente e execução de maciço de encastramento dos postes, prumos metalizados e pintados, placa sinalética, abraçadeiras, fixações e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	UN	2
	1.7	Fornecimento e colocação de travamentos de reforço das chapas translúcidas de cobertura, com dimensões idênticas aos existentes, incluindo fixações e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:		
15	1.7.1	Pavilhão M - Plataforma 1C	UN	24
	1.8	Fornecimento e colocação de caleiras em chapa de alumínio termolacado, com dimensões idênticas às existentes, incluindo ligações aos tubos de queda, fixações, remates e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:		
16	1.8.1	Pavilhão G - Plataforma 13B	ml	6
	2.	Estaleiro		
17	2.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1